

Do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Budowa budynku warsztatowo-garażowego wraz z łącznikiem, zlokalizowanego w Płocku, przy ul. Filtrowej, na działce o nr ew. gruntów 777/6”

TT/ 6610 /2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Budowa budynku warsztatowo-garażowego wraz z łącznikiem, zlokalizowanego w Płocku, przy ul. Filtrowej, na działce o nr ew. gruntów 777/6”.

Działając na podstawie § 11 ust. 5 i 6 Regulaminu Wewnętrznego udzielania zamówień na roboty budowlane inwestycyjne i remontowe, dostawy, usługi, przyjętego uchwałą Zarządu nr 18/1453/Z/2012 z dnia 01.03.2012 r., z aneksem Nr 1 z dnia 24.01.2013 r., niniejszym przekazujemy odpowiedź na pytanie Wykonawcy, dotyczące SIWZ w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie nr 1

Branża sanitarna wewnętrzna. Czy szybkozłącza M15 znajdujące się w pomieszczeniu 11 są uwzględnione w przedmiarze? Czy nasada pożarowa fi80 jest uwzględniona w przedmiarze i do której instalacji należy ją przyłączyć? Czy instalacja, do której są podłączone szybkozłącza i nasada pożarowa są uwzględnione w przedmiarze.

Odpowiedź nr 1

Nasada pożarowa pojawiła się na rzucie pomyłkowo i nie ma jej w przedmiocie zamówienia. Opisane szybkozłącza M15 są zaworami ze złączką do węża i są ujęte w poz. 12 przedmiaru.

Pytanie nr 2

Prosimy o doprecyzowanie, w których pozycjach należy uwzględnić automatykę do centrali wentylacyjnej, nagrzewnicy i wentylatorów dachowych?

Odpowiedź nr 2

Automatykę do centrali wentylacyjnej wraz z nagrzewnicą i wentylatorami wywiewnymi współpracującymi z tą centralą należy uwzględnić w pozycji przedmiarowej nr 117: montaż centrali wraz z oprzyrządowaniem i falownikami.

Pytanie nr 3

Prosimy o doprecyzowanie czy w wycenie należy uwzględnić izolacje kanałów wentylacyjnych?

Odpowiedź nr 3

Tak, należy przewidzieć izolację kanałów nawiewnych.

Pytanie nr 4

W przedmiarze robót branży sanitarnej – sieci zewnętrzne, przekazanym przez Zamawiającego w dniu 02 października 2015 roku, w pozycji nr 9 obmiar jest ujemny i wynosi $-335,08 \text{ m}^3$. Według naszych obliczeń obmiar tej pozycji powinien wynosić $106,49 \text{ m}^3$.

W związku ze zmianą poz. 9 ulegnie też zmianie poz.10, 11, 12,13 przedmiaru.

Odpowiedź nr 4

W załączeniu przekazuje się korektę do przedmiaru branży sanitarnej – sieci zewnętrzne, w poz. od 9 do 13.

Pytanie nr 5

W pozycji nr 29 przedmiaru robót branży sanitarnej ujęto dwa przejścia szczelne – tuleje ochronne DN 315 PP. Czy pozycja ta nie jest zbędna, skoro na sieci kanalizacji deszczowej nie zaprojektowano rur DN 315 ?

Odpowiedź nr 5

Pozycja 29 w przedmiarze kanalizacji deszczowej jest zbędna.

Pytanie nr 6

W związku z udostępnieniem brakujących profili sieci kanalizacyjnych i przyłącza wodociągowego, bardzo prosimy o przesłanie uaktualnionego planu sytuacyjnego, obejmującego wykonanie całego zakresu robót wod.-kan.

Odpowiedź nr 6

Zamawiający załączył profile sieci kanalizacyjnych i przyłącza wodociągowego z pierwotnej dokumentacji projektowej autorstwa EKOPLAN-u obejmującej budynki nr 1, 2 i 3, z dokładnymi opisami w jakim zakresie dotyczą niniejszego przetargu na budowę budynku warsztatowo-garażowego (nr 1). „Rysunek - zakres robót zewnętrznych” nr D01 załączono za pismem „odpowiedzi z dnia 25.09.2015 r.”.

Pytanie nr 7

W przedmiarze branży sanitarnej, udostępnionym przez Zamawiającego w dniu 02 października 2015 roku, brak pozycji uwzględniającej dowóz piasku do podsypek, obsypki i zasypywania wykopów.

Odpowiedź nr 7

Transport piasku należy uwzględnić w cenie materiału.

Pytanie nr 8

Według obliczeń Wykonawcy w pozycji nr 53 przedmiaru branży sanitarnej – sieci zewnętrzne obmiar powinien wynosić $176,62 \text{ m}^3$. Prosimy o weryfikację.

Pytanie nr 9

Według obliczeń Wykonawcy w poz. 54 przedmiaru branży sanitarnej – sieci zewnętrzne obmiar powinien wynosić $390,466 \text{ m}^3$. Prosimy o weryfikację.

Pytanie nr 10

Według obliczeń Wykonawcy w pozycji 48 przedmiaru branży sanitarnej – sieci zewnętrzne obmiar powinien wynosić $343,437 \text{ m}^3$. Prosimy o weryfikację.

Odpowiedź nr 8, 9 i 10

Po weryfikacji pozycji przedmiarowych Zamawiający podtrzymuje określone w przedmiarze obliczenia za aktualne. Przy wykopach, podsypkach, obsypkach jak i zasypkach uwzględniony jest


podział na zasypkę wykopów piaskiem (pod nawierzchniami utwardzonymi) oraz gruntem z wykopów (pod pasami zieleni).

Pytanie nr 11

W przedmiarze branży sanitarnej, udostępnionym przez Zamawiającego w dniu 02 października 2015 roku, uwzględniono wykonanie monitoringu 140 metrów sieci kanalizacji deszczowej. Z obliczeń Wykonawcy wynika, iż sieć kanalizacji deszczowej będzie mieć długość 218 metrów. Prosimy o weryfikację.

Odpowiedź nr 11

Monitorig kanalizacji uwzględniony jest wyłącznie dla sieci, przykanaliki do wpustów jak i rynien spustowych z dachów nie są objęte kamerowaniem.

WICEPREZES ZARZĄDU

Andrzej Wiśniewski

PREZES ZARZĄDU


Marek Naworski

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW - KOREKTA

9 d.1.1	KNR 1 0318-03	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - OBSYPKA RURY PIASKIEM 0,3m powyżej rury <DN250>1,05*0,55*136,2-3,14*0,125^2*136,2 <DN200>1,0*0,5*35,7-3,14*0,1^2*35,7 <DN150>0,9*0,45*46,2-3,14*0,08^2*46,2	m ³ m ³ m ³	 71,97 16,73 17,78	
				RAZEM	106,48
10 d.1.1	KNR 1 0214-04	Zасыpywanie wykopów fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz mechanicznym ubijakami (gr warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II - ZASYPKA MECHANICZNA PIASKIEM 80% poz.1A-poz.8-poz.9 A (obliczenia pomocnicze) poz.10A*0,8	m ³ m ³	 294,87 ===== 294,87 235,90	
				RAZEM	235,90
11 d.1.1	KNR 1 0318-03	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - ZASYPKA RĘCZNA PIASKIEM 20% poz.10A*0,2	m ³ m ³	 58,97	
				RAZEM	58,97

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12 d.1.1	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunty sypkie kat. I-III - ZAGĘSZCZENIE MECHANICZNEJ ZASYPKI PIASKIEM, wsp.zagęszczenia 0,99 Krotność = 1,71 poz.10+poz.14	m ³ m ³	 280,86	
				RAZEM	280,86
13 d.1.1	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunty sypkie kat. I-III - ZAGĘSZCZENIE RĘCZNEJ ZASYPKI PIASKIEM wsp.zagęszczenia 0,99 Krotność = 0,71 poz.11	m ³ m ³	 58,97	
				RAZEM	58,97

mgr inż. Maria Nowak

upr. do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacji i sieci sanitarnych
NR ewid.: 43/89