

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
(zakres ulicy Harc. A. Gradowskiego)

Lp.	NAZWA	Wartość kosztorysowa netto	Podatek VAT	Wartość kosztorysowa brutto
I.	Dział I Dokumentacja "Rozdział kanalizacji ogólnospławnej....."			
A	Odcinek A	ul. Gradowskiego (od K1-K3 do granicy działki ul. Kolegialnej)		
1.1	Roboty ziemne			
1.2	Montaż rurociągów - wykop otwarty			
1.3	Konstrukcje komór rewizyjnych			
2	Odgałęzienia boczne ul. Gradowskiego			
2.1	Roboty ziemne			
2.2	Montaż rurociągów			
3	ul. Kolegialna - zakres do D18			
3.1	Roboty ziemne			
3.2	Montaż rurociągów - wykop otwarty			
4	Odgałęzienia boczne - tylko W22			
4.1	Roboty ziemne			
4.2	Montaż rurociągów			
5	ul. Krótka - zakres do D51			
5.1	Roboty ziemne			
5.2	Montaż rurociągów - wykop otwarty			
6	Odgałęzienia boczne - tylko W46			
6.1	Roboty ziemne			
6.2	Montaż rurociągów			
7	ul. Jakubowskiego - zakres do D12			
7.1	Roboty ziemne			
7.2	Montaż rurociągów - wykop otwarty			
8	Odgałęzienia boczne - W20 i do granicy działki (Z18)			
8.1	Roboty ziemne			
8.2	Montaż rurociągów			
9	Odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych			
9.1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
9.2	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów			
10	PODBUDOWY			
10.1	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża			
10.2	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie			
10.3	Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem			
10.4	Podbudowa z betonu asfaltowego			
11	NAWIERZCHNIE			
12	ELEMENTY DRÓG I ULIC			
13	ROBOTY INNE			
14	Odtworzenie oznakowania poziomego			
15	ROBOTY INNE			
B	Odcinek B- kanalizacja deszczowa			
	ul. Gradowskiego (od ul. Kolegialnej do ul. Padlewskiego)			
1.1	Roboty ziemne			
1.2	Montaż rurociągów - wykop otwarty			
1.3	Konstrukcje komór rewizyjnych			
2	Odgałęzienia boczne ul. Gradowskiego i D26 z ul. bez nazwy)			
2.1	Roboty ziemne			
2.2	Montaż rurociągów			

3	ul. Sienkiewicza - zakres od K6 do D38			
3.1	Roboty ziemne			
3.2	Montaż rurociągów - wykop otwarty			
4	ul. Sienkiewicza - zakres od K6 do D32			
4.1	Roboty ziemne			
4.2	Montaż rurociągów - wykop otwarty			
5	Odgąłęzienia boczne			
5.1	Roboty ziemne			
5.2	Montaż rurociągów			
6	ul. Dojazd - zakres do D44			
6.1	Roboty ziemne			
6.2	Montaż rurociągów - wykop otwarty			
7	Odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych			
7.1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
7.2	PODBUDOWY			
7.3	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie			
7.4	NAWIERZCHNIE			
7.5	ELEMENTY DRÓG I ULIC			
7.6	ROBOTY INNE			
7.7	Odtworzenie oznakowania poziomego			
7.8	ROBOTY INNE			
C Kanalizacja sanitarna - wykop otwarty				
1	Studnia S1 z odcinka S1-S7 (ul. Krótkiej)			
	Roboty ziemne			
2	Studnia S8 z odcinka S8-S15 (ul. Jakubowskiego)			
2.1	Roboty ziemne			
2.2	Montaż rurociągów - wykop otwarty			
3	studnia S42 i ODCINEK S16-S33 wraz z przyłączami T3, T4 i S27(ul. Gradowskiego)			
	Roboty ziemne			
4	Likwidacja istniejących kanałów i przykanalików			
5	Montaż rurociągów - wykop otwarty			
D Kanalizacja sanitarna - renowacja				
1	Renowacja kanału DN300, L= 278,5 m w ul. Gradowskiego			
1.1	Prace przygotowawcze przed instalacją			
1.2	Montaż rękawa CIPP z włókna szklanego			
1.3	Wykonanie prac powykonawczych			
2	Renowacja przyłączy w ul. Gradowskiego 15 szt fi 150, 12 szt fi 200, 1 szt fi 250, 2szt fi 300			
Razem Dział I				
II. Dział II DOKUMENTACJA - ROZBUDOWA ULICY GRADOWSKIEGO				
A	Odcinek A			
1	ul. Kolegialna do D18			
1.1	Roboty ziemne			
1.2	Montaż rurociągów - wykop otwarty			
1.3	Regulacja wysokościowa			
1.4	Nawierzchnia			
a	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
b	ROBOTY ZIEMNE			
c	PODBUDOWY			

d	NAWIERZCHNIE			
e	ELEMENTY DRÓG I ULIC			
f	Zieleń Drogowa			
g	Odtworzenie oznakowania			
h	Roboty kablowe			
i	Zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej			
B	Odcinek B			
1	ul. Gradowskiego			
1.1	Roboty ziemne			
1.2	Regulacja wysokościowa			
1.3	Odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych dodatkowych			
a	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
b	ROBOTY ZIEMNE			
c	PODBUDOWY			
d	ELEMENTY DRÓG I ULIC			
1.4	Zieleń Drogowa			
1.5	Odtworzenie oznakowania			
a	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
b	Roboty kablowe			
c	Zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej			
	Razem Dział II			
	Wartość łącznie			