

KANALIZACJA DESZCZOWA - KANAŁY						2 598,80	252,90	345,80	867,00	148,60	948,60	35,90	ŁĄCZNIE
						1 224,00	252,90	307,30	87,50	10,90	565,40	-	ul. Kolegialna (odc. 1-go Maja - Kilińskiego)
						126,70	-	-	101,50	-	25,20	-	ul. Kolegialna (sięgacz dz. nr ew. 903)
						422,40	-	-	229,80	-	192,60	-	ul. Misjonarska
						222,30	-	-	92,20	59,00	71,10	-	Pl. Obrońców Warszawy
						240,60	-	38,50	161,50	27,00	13,60	-	ul. Jakubowskiego
						308,60	-	-	194,50	51,70	26,50	35,90	ul. Krótka
						54,20	-	-	-	-	54,20	-	ul. Kolegialna (odc. 1-go Maja-Tumska)
						Ilość robót do wykonania [m]							Uwagi
PROJEKT	Pozycja przedmiaru	ODCINEK	Studnie (projekt)	Średnica kanału [mm]	Technologia	Rura w osi	DN500	DN400	DN300	DN250	DN200	DN150	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ul. Kolegialna (odc. 1-go Maja - Kilińskiego)													
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	3.KD.4	D18a-D19a	1200-1200	400	Wykop otwarty	6,30		6,30					
Prokom	3.KD.4	D19a-T14	1200-T	400	Wykop otwarty	21,50		21,50					
Prokom	3.KD.1	T14-DT14	T-600	200	Wykop otwarty	7,50					7,50		
Prokom	3.KD.1	DT14-R3	600-Rd	200	Wykop otwarty	3,50					3,50		
Prokom	3.KD.1	DT14-DT14.1	600-600	200	Wykop otwarty	13,50					13,50		
Prokom	3.KD.1	DT14.1-R4	600-Rd	200	Wykop otwarty	3,00					3,00		
Prokom	3.KD.4	T14-D20	T-1200	400	Wykop otwarty	6,00		6,00					
Prokom	3.KD.1	D20-W24	1200-W	200	Wykop otwarty	2,50					2,50		
Prokom	3.KD.1	D20-W25	1200-W	200	Wykop otwarty	6,00					6,00		
Prokom	3.KD.4	D20-D21	1200-1200	400	Wykop otwarty	9,00		9,00					
Prokom	3.KD.1	D21-Z28	1200-K	200	Wykop otwarty	8,50					8,50		
Prokom	3.KD.4	D21-T15	1200-T	400	Wykop otwarty	12,00		12,00					
Prokom	3.KD.1	T15-DT15	T-600	200	Wykop otwarty	7,50					7,50		
Prokom	3.KD.1	DT15-R5	600-Rd	200	Wykop otwarty	6,50					6,50		
Prokom	3.KD.1	DT15-R6	600-Rd	200	Wykop otwarty	3,00					3,00		
Prokom	3.KD.4	T15-T16	T-T	400	Wykop otwarty	21,50		21,50					
Prokom	3.KD.1	T16-DT16	T-600	200	Wykop otwarty	10,50					10,50		
Prokom	3.KD.1	DT16-Z26	600-K	200	Wykop otwarty	1,50					1,50		
Prokom	3.KD.1	DT16-Z27	600-K	200	Wykop otwarty	1,50					1,50		
Prokom	3.KD.4	T16-D22	T-1200	400	Wykop otwarty	5,00		5,00					
Prokom	3.KD.1	D22-W26	1200-W	200	Wykop otwarty	2,50					2,50		
Prokom	3.KD.1	D22-W27	1200-W	200	Wykop otwarty	6,00					6,00		
Prokom	3.KD.3	D22-D23	1200-1200	300	Wykop otwarty	15,50			15,50				
Prokom	3.KD.1	D23-Z28	1200-K	200	Wykop otwarty	6,50					6,50		
Prokom	3.KD.1	D23-D23.1	1200-425	200	Wykop otwarty	7,50					7,50		
Prokom	3.KD.1	D23.1-R7	425-Rd	200	Wykop otwarty	3,30					3,30		
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	3.KD.1	D23.1-D23.2	425-425	200	Wykop otwarty	8,00					8,00		
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	3.KD.1	D23.2-R8	425-Rd	200	Wykop otwarty	3,40					3,40		

KANALIZACJA DESZCZOWA - KANAŁY						2 598,80	252,90	345,80	867,00	148,60	948,60	35,90	ŁĄCZNIE
						1 224,00	252,90	307,30	87,50	10,90	565,40	-	ul. Kolegialna (odc. 1-go Maja - Kilińskiego)
						126,70	-	-	101,50	-	25,20	-	ul. Kolegialna (sięgacz dz. nr ew. 903)
						422,40	-	-	229,80	-	192,60	-	ul. Misjonarska
						222,30	-	-	92,20	59,00	71,10	-	Pl. Obrońców Warszawy
						240,60	-	38,50	161,50	27,00	13,60	-	ul. Jakubowskiego
						308,60	-	-	194,50	51,70	26,50	35,90	ul. Krótka
						54,20	-	-	-	-	54,20	-	ul. Kolegialna (odc. 1-go Maja-Tumska)
						Ilość robót do wykonania [m]							Uwagi
PROJEKT	Pozycja przedmiaru	ODCINEK	Studnie (projekt)	Średnica kanału [mm]	Technologia	Rura w osi	DN500	DN400	DN300	DN250	DN200	DN150	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.1	D23.2-D23.3	425-425	200	Wykop otwarty	4,00					4,00		
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.1	D23.3-R9	425-Rd	200	Wykop otwarty	3,40					3,40		
Prokom	3.KD.3	D23-T17	1200-T	300	Wykop otwarty	15,00			15,00				
Prokom	3.KD.1	T17-DT17	T-600	200	Wykop otwarty	3,50					3,50		
Prokom	3.KD.1	DT17-R10	600-Rd	200	Wykop otwarty	3,00					3,00		
Prokom	3.KD.3	T17-T18	T-T	300	Wykop otwarty	11,50			11,50				
Prokom	3.KD.1	T18-DT18	T-600	200	Wykop otwarty	3,50					3,50		
Prokom	3.KD.1	DT18-R11	600-Rd	200	Wykop otwarty	3,00					3,00		
Prokom	3.KD.3	T18-D24	T-1200	300	Wykop otwarty	12,20			12,20				
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.1	D24-Z28.1	1200-Poł.	200	Wykop otwarty	1,10					1,10		
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.1	D24-W28	1200-W	200	Wykop otwarty	2,70					2,70		
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.1	D24-W29	1200-W	200	Wykop otwarty	6,20					6,20		
Prokom	3.KD.3	D24-T18.1	1200-T	300	Wykop otwarty	15,90			15,90				
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.2	T18.1-DT18.1	T-600	250	Wykop otwarty	9,50				9,50			
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.2	DT18.1-Z30.1	600-K	250	Wykop otwarty	1,40				1,40			
Prokom	3.KD.3	T18.1-D25	T-1200	300	Wykop otwarty	10,40			10,40				
Prokom	3.KD.1	D25-Z29	1200-K	200	Wykop otwarty	7,00					7,00		
Prokom	3.KD.1	D25-Z30	1200-K	200	Wykop otwarty	11,00					11,00		
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.1	T14.1-W24.1	T-W	200	Wykop otwarty	4,30					4,30		
Prokom	3.KD.5	KDW1-T1	Wł-T	500	Wykop otwarty	3,90	3,90						
Prokom	3.KD.1	T1-Z1	T-K	200	Wykop otwarty	8,30					8,30		
Prokom	3.KD.5	T1-T2	T-T	500	Wykop otwarty	22,50	22,50						
Prokom	3.KD.1	T2-Z2	T-K	200	Wykop otwarty	8,30					8,30		
Prokom	3.KD.5	T2-D1	T-1500	500	Wykop otwarty	15,00	15,00						
Prokom	3.KD.1	D1-W1	1500-W	200	Wykop otwarty	2,90					2,90		
Prokom	3.KD.1	D1-W2	1500-W	200	Wykop otwarty	5,10					5,10		
Prokom	3.KD.5	D1-D2	1500-1500	500	Wykop otwarty	5,50	5,50						

KANALIZACJA DESZCZOWA - KANAŁY						2 598,80	252,90	345,80	867,00	148,60	948,60	35,90	ŁĄCZNIE
						1 224,00	252,90	307,30	87,50	10,90	565,40	-	ul. Kolegialna (odc. 1-go Maja - Kilińskiego)
						126,70	-	-	101,50	-	25,20	-	ul. Kolegialna (sięgacz dz. nr ew. 903)
						422,40	-	-	229,80	-	192,60	-	ul. Misjonarska
						222,30	-	-	92,20	59,00	71,10	-	Pl. Obrońców Warszawy
						240,60	-	38,50	161,50	27,00	13,60	-	ul. Jakubowskiego
						308,60	-	-	194,50	51,70	26,50	35,90	ul. Krótka
						54,20	-	-	-	-	54,20	-	ul. Kolegialna (odc. 1-go Maja-Tumska)
						Ilość robót do wykonania [m]							Uwagi
PROJEKT	Pozycja przedmiaru	ODCINEK	Studnie (projekt)	Średnica kanału [mm]	Technologia	Rura w osi	DN500	DN400	DN300	DN250	DN200	DN150	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Prokom	3.KD.1	D2-Z3	1500-K	200	Wykop otwarty	6,80					6,80		
Prokom	3.KD.5	D2-D3	1500-1500	500	Wykop otwarty	26,00	26,00						
Prokom	3.KD.1	D3-W3	1500-W	200	Wykop otwarty	6,60					6,60		
Prokom	3.KD.1	D3-W4	1500-W	200	Wykop otwarty	2,40					2,40		
Prokom	3.KD.5	D3-D4	1500-1500	500	Wykop otwarty	21,00	21,00						
Prokom	3.KD.1	D4-Z4	1500-K	200	Wykop otwarty	5,80					5,80		
Prokom	3.KD.1	D4-W5	1500-W	200	Wykop otwarty	6,50					6,50		
Prokom	3.KD.1	D4-W6	1500-W	200	Wykop otwarty	2,00					2,00		
Prokom	3.KD.5	D4-D5	1500-1500	500	Wykop otwarty	35,50	35,50						
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	3.KD.1	D5-W5.1	1500-W	200	Wykop otwarty	6,40					6,40		
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	3.KD.1	D5-W5.2	1500-W	200	Wykop otwarty	1,70					1,70		
Prokom	3.KD.1	D5-Z5	1500-K	200	Wykop otwarty	12,40					12,40		
Prokom	3.KD.1	D5-Z6	1500-K	200	Wykop otwarty	5,70					5,70		
Prokom	3.KD.5	D5-T3	1500-T	500	Wykop otwarty	15,00	15,00						
Prokom	3.KD.1	T3-Z7	T-K	200	Wykop otwarty	11,70					11,70		
Prokom	3.KD.5	T3-T4	T-T	500	Wykop otwarty	23,50	23,50						
Prokom	3.KD.1	T4-Z8	T-K	200	Wykop otwarty	11,60					11,60		
Prokom	3.KD.5	T4-D6	T-1500	500	Wykop otwarty	14,00	14,00						
Prokom	3.KD.1	D6-Z9	1500-K	200	Wykop otwarty	6,40					6,40		
Prokom	3.KD.1	D6-W7	1500-W	200	Wykop otwarty	7,10					7,10		
Prokom	3.KD.1	D6-W9	1500-W	200	Wykop otwarty	3,40					3,40		
Prokom	3.KD.5	D6-D7	1500-1500	500	Wykop otwarty	18,00	18,00						
Prokom	3.KD.1	D7-Z10	1500-K	200	Wykop otwarty	11,70					11,70		
Prokom	3.KD.1	D7-Z11	1500-K	200	Wykop otwarty	6,70					6,70		
Prokom	3.KD.5	D7-T5	1500-T	500	Wykop otwarty	8,50	8,50						
Prokom	3.KD.1	T5-DT5	T-600	200	Wykop otwarty	3,70					3,70		
Prokom	3.KD.1	DT5-Rd1	600-Rd	200	Wykop otwarty	3,00					3,00		
Prokom	3.KD.5	T5-T6	T-T	500	Wykop otwarty	23,00	23,00						
Prokom	3.KD.1	T6-DT6	T-600	200	Wykop otwarty	4,10					4,10		
Prokom	3.KD.1	DT6-Rd2	600-Rd	200	Wykop otwarty	3,20					3,20		

KANALIZACJA DESZCZOWA - KANAŁY						2 598,80	252,90	345,80	867,00	148,60	948,60	35,90	ŁĄCZNIE
						1 224,00	252,90	307,30	87,50	10,90	565,40	-	ul. Kolegialna (odc. 1-go Maja - Kilińskiego)
						126,70	-	-	101,50	-	25,20	-	ul. Kolegialna (sięgacz dz. nr ew. 903)
						422,40	-	-	229,80	-	192,60	-	ul. Misjonarska
						222,30	-	-	92,20	59,00	71,10	-	Pl. Obrońców Warszawy
						240,60	-	38,50	161,50	27,00	13,60	-	ul. Jakubowskiego
						308,60	-	-	194,50	51,70	26,50	35,90	ul. Krótka
						54,20	-	-	-	-	54,20	-	ul. Kolegialna (odc. 1-go Maja-Tumska)
						Ilość robót do wykonania [m]							Uwagi
PROJEKT	Pozycja przedmiaru	ODCINEK	Studnie (projekt)	Średnica kanału [mm]	Technologia	Rura w osi	DN500	DN400	DN300	DN250	DN200	DN150	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Prokom	3.KD.5	T6-D8	T-1200	500	Wykop otwarty	21,50	21,50						
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.4	D8-D9	1200-1200	400	Wykop otwarty	8,70		8,70					
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.1	D9-Rd3	1200-Rd	200	Wykop otwarty	7,50					7,50		
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.1	D9-W11	1200-W	200	Wykop otwarty	8,00					8,00		
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.1	D9-W12	1200-W	200	Wykop otwarty	6,60					6,60		
Prokom	3.KD.4	D9-T8	1200-T	400	Wykop otwarty	14,80		14,80					
Prokom	3.KD.1	T8-DT8	T-600	200	Wykop otwarty	3,30					3,30		
Prokom	3.KD.1	DT8-Rd5	600-Rd	200	Wykop otwarty	4,50					4,50		
Prokom	3.KD.4	T8-T10	T-T	400	Wykop otwarty	10,00		10,00					
Prokom	3.KD.1	T10-Z12	T-K	200	Wykop otwarty	7,50					7,50		
Prokom	3.KD.4	T10-D10	T-1200	400	Wykop otwarty	13,00		13,00					
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.1	D10-W13	1200-W	200	Wykop otwarty	6,60					6,60		
Prokom	3.KD.1	D10-W14	1200-W	200	Wykop otwarty	4,70					4,70		
Prokom	3.KD.4	D10-T11	1200-T	400	Wykop otwarty	10,50		10,50					
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.1	T11-DT11a	T-425	200	Wykop otwarty	9,80					9,80		
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.1	DT11a-Dis	425-Wł	200	Wykop otwarty	5,60					5,60		
Prokom	3.KD.4	T11-T11.1	T-T	400	Wykop otwarty	12,60		12,60					
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.1	T11.1-Z13	T-K	200	Wykop otwarty	7,40					7,40		
Prokom	3.KD.4	T11.1-D11	T-1200	400	Wykop otwarty	11,90		11,90					
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.1	D11-W13.1	1200-W	200	Wykop otwarty	5,90					5,90		
Prokom	3.KD.1	D11-D11.1	1200-600	200	Wykop otwarty	3,60					3,60		
Prokom	3.KD.1	D11.1-Rd9	600-Rd	200	Wykop otwarty	3,70					3,70		
Prokom	3.KD.1	D11.1-Rd10	600-Rd	200	Wykop otwarty	4,10					4,10		
Prokom	3.KD.4	D11-D12	1200-1200	400	Wykop otwarty	7,40		7,40					
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.1	D12-Z15	1200-K	200	Wykop otwarty	11,80					11,80		
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.1	D12-Rd11	1200-Rd	200	Wykop otwarty	7,90					7,90		

KANALIZACJA DESZCZOWA - KANAŁY						2 598,80	252,90	345,80	867,00	148,60	948,60	35,90	ŁĄCZNIE
						1 224,00	252,90	307,30	87,50	10,90	565,40	-	ul. Kolegialna (odc. 1-go Maja - Kilińskiego)
						126,70	-	-	101,50	-	25,20	-	ul. Kolegialna (sięgacz dz. nr ew. 903)
						422,40	-	-	229,80	-	192,60	-	ul. Misjonarska
						222,30	-	-	92,20	59,00	71,10	-	Pl. Obrońców Warszawy
						240,60	-	38,50	161,50	27,00	13,60	-	ul. Jakubowskiego
						308,60	-	-	194,50	51,70	26,50	35,90	ul. Krótka
						54,20	-	-	-	-	54,20	-	ul. Kolegialna (odc. 1-go Maja-Tumska)
						Ilość robót do wykonania [m]							Uwagi
PROJEKT	Pozycja przedmiaru	ODCINEK	Studnie (projekt)	Średnica kanału [mm]	Technologia	Rura w osi	DN500	DN400	DN300	DN250	DN200	DN150	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Prokom/ Aktualizacja Wodociągł Płockie	3.KD.1	D12-W14.1	1200-W	200	Wykop otwarty	1,80					1,80		
Prokom	3.KD.4	D12-D13	1200-1200	400	Wykop otwarty	25,10		25,10					
Prokom	3.KD.1	D13-Z16	1200-K	200	Wykop otwarty	11,50					11,50		
Prokom	3.KD.1	D13-D13.1	1200-600	200	Wykop otwarty	4,10					4,10		
Prokom	3.KD.1	D13.1-Rd12	600-Rd	200	Wykop otwarty	4,70					4,70		
Prokom	3.KD.1	D13.1-Rd13	600-Rd	200	Wykop otwarty	4,70					4,70		
Prokom	3.KD.4	D13-T11.2	1200-T	400	Wykop otwarty	17,50		17,50					
Prokom/ Aktualizacja Wodociągł Płockie	3.KD.1	T11.2-Z17.2	T-K	200	Wykop otwarty	7,20					7,20		
Prokom	3.KD.4	T11.2-D14	T-1200	400	Wykop otwarty	2,50		2,50					
Prokom	3.KD.1	D14-Rd14	1200-Rd	200	Wykop otwarty	7,10					7,10		
Prokom	3.KD.1	D14-W15	1200-W	200	Wykop otwarty	6,80					6,80		
Prokom	3.KD.1	D14-W16	1200-W	200	Wykop otwarty	2,30					2,30		
Prokom	3.KD.4	D14-D15	1200-1200	400	Wykop otwarty	9,00		9,00					
Prokom	3.KD.1	D15-D15.1	1200-600	200	Wykop otwarty	8,80					8,80		
Prokom	3.KD.1	D15.1-Rd15	600-Rd	200	Wykop otwarty	5,50					5,50		
Prokom	3.KD.1	D15.1-Rd16	600-Rd	200	Wykop otwarty	7,20					7,20		
Prokom	3.KD.4	D15-D16	1200-1200	400	Wykop otwarty	10,70		10,70					
Prokom/ Aktualizacja Wodociągł Płockie	3.KD.3	D16-Z17	1200-K	300	Wykop otwarty	7,00			7,00				
Prokom/ Aktualizacja Wodociągł Płockie	3.KD.1	D16-Rd19	1200-Rd	200	Wykop otwarty	8,70					8,70		
Prokom	3.KD.4	D16-T11.3	1200-T	400	Wykop otwarty	9,80		9,80					
Prokom/ Aktualizacja Wodociągł Płockie	3.KD.1	T11.3-DT11	T-600	200	Wykop otwarty	8,10					8,10		
Prokom/ Aktualizacja Wodociągł Płockie	3.KD.1	DT11-Z17.1	600-K	200	Wykop otwarty	3,70					3,70		
Prokom	3.KD.4	T11.3-T11.4	T-T	400	Wykop otwarty	5,70		5,70					
Prokom/ Aktualizacja Wodociągł Płockie	3.KD.1	T11.4-D16.1	T-600	200	Wykop otwarty	7,80					7,80		
Prokom	3.KD.1	D16.1-Rd17	600-Rd	200	Wykop otwarty	4,50					4,50		
Prokom	3.KD.1	D16.1-Rd18	600-Rd	200	Wykop otwarty	4,80					4,80		
Prokom	3.KD.4	T11.4-D17	T-1200	400	Wykop otwarty	11,90		11,90					

KANALIZACJA DESZCZOWA - KANAŁY						2 598,80	252,90	345,80	867,00	148,60	948,60	35,90	ŁĄCZNIE
						1 224,00	252,90	307,30	87,50	10,90	565,40	-	ul. Kolegialna (odc. 1-go Maja - Kilińskiego)
						126,70	-	-	101,50	-	25,20	-	ul. Kolegialna (sięgacz dz. nr ew. 903)
						422,40	-	-	229,80	-	192,60	-	ul. Misjonarska
						222,30	-	-	92,20	59,00	71,10	-	Pl. Obrońców Warszawy
						240,60	-	38,50	161,50	27,00	13,60	-	ul. Jakubowskiego
						308,60	-	-	194,50	51,70	26,50	35,90	ul. Krótka
						54,20	-	-	-	-	54,20	-	ul. Kolegialna (odc. 1-go Maja-Tumska)
Ilość robót do wykonania [m]													Uwagi
PROJEKT	Pozycja przedmiaru	ODCINEK	Studnie (projekt)	Średnica kanału [mm]	Technologia	Rura w osi	DN500	DN400	DN300	DN250	DN200	DN150	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.1	D17-Rd20	1200-Rd	200	Wykop otwarty	8,00					8,00		
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.1	D17-W17	1200-W	200	Wykop otwarty	1,50					1,50		
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.1	D17-W18	1200-W	200	Wykop otwarty	5,80					5,80		
Prokom	3.KD.4	D17-D18	1200-1200	400	Wykop otwarty	12,90		12,90					
Prokom	3.KD.1	D18-W19	1200-W	200	Wykop otwarty	6,20					6,20		
Prokom	3.KD.4	D18-D19	1200-1200	400	Wykop otwarty	32,00		32,00					
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.1	D19-W21	1200-W	200	Wykop otwarty	7,70					7,70		
ul. Kolegialna (sięgacz dz. nr ew. 903)													
Prokom	7.KD.2	D26ist.-D27	1200-1200	300	Wykop otwarty	25,70			25,70				
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	7.KD.1	D27-Z34	1200-K	200	Wykop otwarty	1,20					1,20		
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	7.KD.1	D27-W30	1200-W	200	Wykop otwarty	2,00					2,00		
Prokom	7.KD.2	D27-D28	1200-1200	300	Wykop otwarty	13,30			13,30				
Prokom	7.KD.1	D28-Z31	1200-K	200	Wykop otwarty	1,50					1,50		
Prokom	7.KD.1	D28-Z32	1200-K	200	Wykop otwarty	3,00					3,00		
Prokom	7.KD.2	D28-T19	1200-T	300	Wykop otwarty	15,70			15,70				
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	7.KD.1	T19-Z31a	T-K	200	Wykop otwarty	1,50					1,50		
Prokom	7.KD.2	T19-D29	T-1200	300	Wykop otwarty	5,30			5,30				
Prokom	7.KD.1	D29-W31	1200-W	200	Wykop otwarty	2,00					2,00		
Prokom	7.KD.2	D29-D30	1200-1200	300	Wykop otwarty	16,50			16,50				
Prokom	7.KD.1	D30-Z33	1200-K	200	Wykop otwarty	1,00					1,00		
Prokom	7.KD.1	D30-Z34	1200-K	200	Wykop otwarty	3,50					3,50		
Prokom	7.KD.2	D30-D31	1200-1200	300	Wykop otwarty	25,00			25,00				
Prokom	7.KD.1	D31-Z35	1200-K	200	Wykop otwarty	1,50					1,50		
Prokom	7.KD.1	D31-Z36	1200-K	200	Wykop otwarty	8,00					8,00		
ul. Misjonarska													
Prokom	4.KD.2	D8-D21	1200-1200	300	Wykop otwarty	23,50			23,50				
Prokom	4.KD.1	D21-Z18	1200-K	200	Wykop otwarty	5,00					5,00		
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.1	D21-D21.1	1200-600	200	Wykop otwarty	4,60					4,60		

KANALIZACJA DESZCZOWA - KANAŁY						2 598,80	252,90	345,80	867,00	148,60	948,60	35,90	ŁĄCZNIE
						1 224,00	252,90	307,30	87,50	10,90	565,40	-	ul. Kolegialna (odc. 1-go Maja - Kilińskiego)
						126,70	-	-	101,50	-	25,20	-	ul. Kolegialna (sięgacz dz. nr ew. 903)
						422,40	-	-	229,80	-	192,60	-	ul. Misjonarska
						222,30	-	-	92,20	59,00	71,10	-	Pl. Obrońców Warszawy
						240,60	-	38,50	161,50	27,00	13,60	-	ul. Jakubowskiego
						308,60	-	-	194,50	51,70	26,50	35,90	ul. Krótka
						54,20	-	-	-	-	54,20	-	ul. Kolegialna (odc. 1-go Maja-Tumska)
Ilość robót do wykonania [m]													Uwagi
PROJEKT	Pozycja przedmiaru	ODCINEK	Studnie (projekt)	Średnica kanału [mm]	Technologia	Rura w osi	DN500	DN400	DN300	DN250	DN200	DN150	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	4.KD.1	D21.1-Rd27	600-Rd	200	Wykop otwarty	6,10					6,10		
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	4.KD.1	D21.1-Rd26/Rd26`	600-Rd	200	Wykop otwarty	3,80					3,80		
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	4.KD.1	D21-W25.1	1200-W	200	Wykop otwarty	4,00					4,00		
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	4.KD.1	D21-W25.2	1200-W	200	Wykop otwarty	2,70					2,70		
Prokom	4.KD.2	D21-D22	1200-1200	300	Wykop otwarty	25,50			25,50				
Prokom	4.KD.1	D22-Z19	1200-K	200	Wykop otwarty	5,10					5,10		
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	4.KD.1	D22-D22.1	1200-600	200	Wykop otwarty	4,80					4,80		
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	4.KD.1	D22.1-Rd28	600-Rd	200	Wykop otwarty	5,50					5,50		
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	4.KD.1	D22.1-Rd30/Rd30`	600-Rd	200	Wykop otwarty	2,80					2,80		
Prokom	4.KD.2	D22-D23	1200-1200	300	Wykop otwarty	20,00			20,00				
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	4.KD.1	D23-W23	1200-W	200	Wykop otwarty	4,60					4,60		
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	4.KD.1	D23-W24	1200-W	200	Wykop otwarty	3,60					3,60		
Prokom	4.KD.2	D23-D24	1200-1200	300	Wykop otwarty	24,50			24,50				
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	4.KD.1	D24-Z21	1200-K	200	Wykop otwarty	7,70					7,70		
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	4.KD.1	D24-Z22	1200-K	200	Wykop otwarty	5,10					5,10		
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	4.KD.1	D24-W22.1	1200-W	200	Wykop otwarty	2,00					2,00		
Prokom	4.KD.2	D24-D25ist	1200-Wł	300	Wykop otwarty	18,10			18,10				
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	4.KD.1	D25ist-Z23	1200-K	200	Wykop otwarty	9,00					9,00		
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	4.KD.1	D25ist-Z24	1200-K	200	Wykop otwarty	7,20					7,20		
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	4.KD.1	D25ist-W22.2	1200-W	200	Wykop otwarty	3,70					3,70		
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	4.KD.2	D8-D26	1200-1200	300	Wykop otwarty	11,00			11,00				
Prokom/ aktualizacja Wodociągi Płockie	4.KD.1	D26-W26	1200-W	200	Wykop otwarty	4,20					4,20		
Prokom	4.KD.1	D26-W27	1200-W	200	Wykop otwarty	2,70					2,70		

KANALIZACJA DESZCZOWA - KANAŁY						2 598,80	252,90	345,80	867,00	148,60	948,60	35,90	ŁĄCZNIE
						1 224,00	252,90	307,30	87,50	10,90	565,40	-	ul. Kolegialna (odc. 1-go Maja - Kilińskiego)
						126,70	-	-	101,50	-	25,20	-	ul. Kolegialna (sięgacz dz. nr ew. 903)
						422,40	-	-	229,80	-	192,60	-	ul. Misjonarska
						222,30	-	-	92,20	59,00	71,10	-	Pl. Obrońców Warszawy
						240,60	-	38,50	161,50	27,00	13,60	-	ul. Jakubowskiego
						308,60	-	-	194,50	51,70	26,50	35,90	ul. Krótka
						54,20	-	-	-	-	54,20	-	ul. Kolegialna (odc. 1-go Maja-Tumska)
						Ilość robót do wykonania [m]							Uwagi
PROJEKT	Pozycja przedmiaru	ODCINEK	Studnie (projekt)	Średnica kanału [mm]	Technologia	Rura w osi	DN500	DN400	DN300	DN250	DN200	DN150	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Prokom	4.KD.1	D26-Rd33	1200-Rd	200	Wykop otwarty	4,90					4,90		
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.2	D26-D27	1200-1200	300	Wykop otwarty	11,00			11,00				
Prokom/ aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.1	D27-Z25	1200-K	200	Wykop otwarty	7,30					7,30		
Prokom	4.KD.1	D27-Rd34	1200-Rd	200	Wykop otwarty	4,90					4,90		
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.2	D27-T15	1200-T	300	Wykop otwarty	4,00			4,00				
Prokom/ aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.1	T15-Z26	T-K	200	Wykop otwarty	5,00					5,00		
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.2	T15-D28	T-1200	300	Wykop otwarty	5,50			5,50				
Prokom/ aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.1	D28-Z27	1200-Poł.	200	Wykop otwarty	7,30					7,30		
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.2	D28-T16	1200-T	300	Wykop otwarty	7,00			7,00				
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.1	T16-DT16	T-600	200	Wykop otwarty	2,90					2,90		
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.1	DT16-Rd36/Rd36`	600-Rd	200	Wykop otwarty	2,70					2,70		
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.2	T16-D29	T-1000	300	Wykop otwarty	7,00			7,00				
Prokom/ aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.1	D29-W28	1000-W	200	Wykop otwarty	2,00					2,00		
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.2	D29-D30	1000-1200	300	Wykop otwarty	5,00			5,00				
Prokom	4.KD.1	D30-Rd38	1200-Rd	200	Wykop otwarty	4,00					4,00		
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.2	D30-D31	1200-1200	300	Wykop otwarty	11,50			11,50				
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.1	D31-W29	1200-W	200	Wykop otwarty	5,20					5,20		
Prokom	4.KD.1	D31-Rd39	1200-Rd	200	Wykop otwarty	3,80					3,80		
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.1	D31-Z28	1200-K	200	Wykop otwarty	3,80					3,80		
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.2	D31-T17	1200-T	300	Wykop otwarty	8,00			8,00				
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.1	T17-Z29	T-K	200	Wykop otwarty	3,90					3,90		
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.2	T17-T18	T-T	300	Wykop otwarty	3,60			3,60				
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.1	T18-DT18	T-600	200	Wykop otwarty	1,30					1,30		

KANALIZACJA DESZCZOWA - KANAŁY						2 598,80	252,90	345,80	867,00	148,60	948,60	35,90	ŁĄCZNIE
						1 224,00	252,90	307,30	87,50	10,90	565,40	-	ul. Kolegialna (odc. 1-go Maja - Kilińskiego)
						126,70	-	-	101,50	-	25,20	-	ul. Kolegialna (sięgacz dz. nr ew. 903)
						422,40	-	-	229,80	-	192,60	-	ul. Misjonarska
						222,30	-	-	92,20	59,00	71,10	-	Pl. Obrońców Warszawy
						240,60	-	38,50	161,50	27,00	13,60	-	ul. Jakubowskiego
						308,60	-	-	194,50	51,70	26,50	35,90	ul. Krótka
						54,20	-	-	-	-	54,20	-	ul. Kolegialna (odc. 1-go Maja-Tumska)
						Ilość robót do wykonania [m]							Uwagi
PROJEKT	Pozycja przedmiaru	ODCINEK	Studnie (projekt)	Średnica kanału [mm]	Technologia	Rura w osi	DN500	DN400	DN300	DN250	DN200	DN150	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.1	DT18-Rd40	600-Rd	200	Wykop otwarty	2,70					2,70		
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.2	T18-D32	T-1200	300	Wykop otwarty	6,40			6,40				
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.1	D32-Rd41	1200-Rd	200	Wykop otwarty	8,30					8,30		
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.2	D32-D33	1200-1200	300	Wykop otwarty	17,00			17,00				
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.1	D33-Rd42/Rd42'	1200-Rd	200	Wykop otwarty	8,10					8,10		
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.1	D33-Rd44/Rd44`	1200-Rd	200	Wykop otwarty	7,60					7,60		
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.1	D33-W30	1200-W	200	Wykop otwarty	7,20					7,20		
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.1	D33-W31	1200-W	200	Wykop otwarty	5,50					5,50		
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.2	D33-D33.1	1200-1200	300	Wykop otwarty	13,30			13,30				
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.2	D33.1-Z30	1200-K	300	Wykop otwarty	7,90			7,90				
Pl. Obrońców Warszawy													
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	8.KD.3	T26istn.-T27	Wł-T	300	Wykop otwarty	8,70			8,70				
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	8.KD.1	T27-St31	T-600	200	Wykop otwarty	5,50					5,50		
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	8.KD.3	T27-S14	T-1200	300	Wykop otwarty	28,50			28,50				
Prokom	8.KD.1	S14-R39	1200-Rd	200	Wykop otwarty	7,40					7,40		
HEALTHY PLACE	8.KD.1	S14-Wp1	1200-W	200	Wykop otwarty	2,10					2,10		
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	8.KD.3	S14-T28	1200-T	300	Wykop otwarty	8,50			8,50				
Prokom	8.KD.1	T28-St32	T-600	200	Wykop otwarty	3,40					3,40		
Prokom	8.KD.1	St32-R40	600-Rd	200	Wykop otwarty	4,00					4,00		
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	8.KD.3	T28-T29	T-T	300	Wykop otwarty	15,50			15,50				
Prokom	8.KD.1	T29-St33	T-600	200	Wykop otwarty	3,30					3,30		
Prokom	8.KD.1	St33-R41'/R41	600-Rd	200	Wykop otwarty	4,00					4,00		
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	8.KD.3	T29-T30	T-T	300	Wykop otwarty	10,50			10,50				
Prokom	8.KD.1	T30-St34	T-600	200	Wykop otwarty	3,30					3,30		
Prokom	8.KD.1	St34-R42	600-Rd	200	Wykop otwarty	4,10					4,10		

KANALIZACJA DESZCZOWA - KANAŁY						2 598,80	252,90	345,80	867,00	148,60	948,60	35,90	ŁĄCZNIE
						1 224,00	252,90	307,30	87,50	10,90	565,40	-	ul. Kolegialna (odc. 1-go Maja - Kilińskiego)
						126,70	-	-	101,50	-	25,20	-	ul. Kolegialna (sięgacz dz. nr ew. 903)
						422,40	-	-	229,80	-	192,60	-	ul. Misjonarska
						222,30	-	-	92,20	59,00	71,10	-	Pl. Obrońców Warszawy
						240,60	-	38,50	161,50	27,00	13,60	-	ul. Jakubowskiego
						308,60	-	-	194,50	51,70	26,50	35,90	ul. Krótka
						54,20	-	-	-	-	54,20	-	ul. Kolegialna (odc. 1-go Maja-Tumska)
						Ilość robót do wykonania [m]							Uwagi
PROJEKT	Pozycja przedmiaru	ODCINEK	Studnie (projekt)	Średnica kanału [mm]	Technologia	Rura w osi	DN500	DN400	DN300	DN250	DN200	DN150	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	8.KD.3	T30-S15	T-1200	300	Wykop otwarty	20,50			20,50				
Prokom	8.KD.1	S15-R43	1200-Rd	200	Wykop otwarty	7,30					7,30		
HEALTHY PLACE	8.KD.1	S15-Wp2	1200-W	200	Wykop otwarty	2,10					2,10		
HEALTHY PLACE	8.KD.2	S15-Td1	1200-T	250	Wykop otwarty	4,90				4,90			
HEALTHY PLACE	8.KD.1	Td1-D2	T-600	200	Wykop otwarty	3,60					3,60		
HEALTHY PLACE	8.KD.1	D2-Poł.1	600-K	200	Wykop otwarty	3,90					3,90		
HEALTHY PLACE	8.KD.2	Td1-Td2	T-T	250	Wykop otwarty	40,30				40,30			
HEALTHY PLACE	8.KD.1	Td2-R2	T-Rd	200	Wykop otwarty	7,40					7,40		
HEALTHY PLACE	8.KD.2	Td2-D1	T-1200	250	Wykop otwarty	13,80				13,80			
HEALTHY PLACE	8.KD.1	D1-Wp3	1200-W	200	Wykop otwarty	2,10					2,10		
HEALTHY PLACE	8.KD.1	D1-R1	1200-Rd	200	Wykop otwarty	7,60					7,60		
ul. Jakubowskiego													
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	6.KD.4	D12istn-D13	1200-1200	400	Wykop otwarty	38,50		38,50					
Prokom	6.KD.2	D13-Z19	1200-K	250	Wykop otwarty	3,50				3,50			
Prokom	6.KD.1	D13-W21	1200-W	200	Wykop otwarty	2,00					2,00		
Prokom	6.KD.3	D13-T9	1200-T	300	Wykop otwarty	20,00			20,00				
Prokom	6.KD.2	T9-T9D1	T-Wł	250	Wykop otwarty	4,00				4,00			
Prokom	6.KD.3	T9-T10	T-T	300	Wykop otwarty	24,00			24,00				
Prokom	6.KD.2	T10-T10D2	T-Wł	250	Wykop otwarty	5,50				5,50			
Prokom	6.KD.3	T10-D14	T-1200	300	Wykop otwarty	18,00			18,00				
Prokom	6.KD.1	D14-W22	1200-W	200	Wykop otwarty	2,00					2,00		
Prokom	6.KD.3	D14-D15	1200-1200	300	Wykop otwarty	27,00			27,00				
Prokom	6.KD.2	D15-Z20	1200-K	250	Wykop otwarty	3,50				3,50			
Prokom	6.KD.3	D15-T11	1200-T	300	Wykop otwarty	7,50			7,50				
Prokom	6.KD.2	T11-Z21	T-K	250	Wykop otwarty	4,50				4,50			
Prokom	6.KD.3	T11-D16	T-1200	300	Wykop otwarty	22,00			22,00				
Prokom	6.KD.1	D16-W23	1200-W	200	Wykop otwarty	2,00					2,00		
Prokom	6.KD.3	D16-T12	1200-T	300	Wykop otwarty	9,50			9,50				
Prokom	6.KD.2	T12-Z22	T-K	250	Wykop otwarty	3,00				3,00			
Prokom	6.KD.3	T12-D17	T-1200	300	Wykop otwarty	33,50			33,50				

KANALIZACJA DESZCZOWA - KANAŁY						2 598,80	252,90	345,80	867,00	148,60	948,60	35,90	ŁĄCZNIE
						1 224,00	252,90	307,30	87,50	10,90	565,40	-	ul. Kolegialna (odc. 1-go Maja - Kilińskiego)
						126,70	-	-	101,50	-	25,20	-	ul. Kolegialna (sięgacz dz. nr ew. 903)
						422,40	-	-	229,80	-	192,60	-	ul. Misjonarska
						222,30	-	-	92,20	59,00	71,10	-	Pl. Obrońców Warszawy
						240,60	-	38,50	161,50	27,00	13,60	-	ul. Jakubowskiego
						308,60	-	-	194,50	51,70	26,50	35,90	ul. Krótka
						54,20	-	-	-	-	54,20	-	ul. Kolegialna (odc. 1-go Maja-Tumska)
						Ilość robót do wykonania [m]							Uwagi
PROJEKT	Pozycja przedmiaru	ODCINEK	Studnie (projekt)	Średnica kanału [mm]	Technologia	Rura w osi	DN500	DN400	DN300	DN250	DN200	DN150	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Prokom	6.KD.2	D17-Z23	1200-K	250	Wykop otwarty	3,00				3,00			
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	6.KD.1	D17-W23'	1200-W	200	Wykop otwarty	1,40					1,40		
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	6.KD.1	D17-Z24	1200-K	200	Wykop otwarty	6,20					6,20		
ul. Krótka													
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	5.KD.4	D51istn-T51a	1200-T	300	Wykop otwarty	1,20			1,20				
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	5.KD.2	T51a-DT51a	T-1200	200	Wykop otwarty	9,00					9,00		
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	5.KD.2	DT51a-Z90.1	1200-K	200	Wykop otwarty	4,50					4,50		
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	5.KD.4	T51a-T51b	T-T	300	Wykop otwarty	10,40			10,40				
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	5.KD.3	T51b-Z90.2	T-K	250	Wykop otwarty	3,60				3,60			
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	5.KD.4	T51b-T51c	T-T	300	Wykop otwarty	14,70			14,70				
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	5.KD.1	T51c-DT51c	T-600	150	Wykop otwarty	6,20						6,20	
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	5.KD.1	DT51c-Z90.3	600-Poł.	150	Wykop otwarty	1,50						1,50	
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	5.KD.4	T51c-D52	T-1200	300	Wykop otwarty	5,70			5,70				
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	5.KD.1	D52-Z90.4	1200-Poł.	150	Wykop otwarty	3,40						3,40	
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	5.KD.3	D52-Z90.5	1200-K	250	Wykop otwarty	3,80				3,80			
Prokom	5.KD.4	D52-T52	1200-T	300	Wykop otwarty	12,50			12,50				
Prokom	5.KD.3	T52-Di1	T-600	250	Wykop otwarty	6,00				6,00			
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	5.KD.1	Di1-Z90.6	600-Poł.	150	Wykop otwarty	1,50						1,50	
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	5.KD.3	Di1-Z90.7	600-K	250	Wykop otwarty	1,80				1,80			
Prokom	5.KD.4	T52-D53	T-1200	300	Wykop otwarty	5,50			5,50				
Prokom	5.KD.2	D53-W48	1200-W	200	Wykop otwarty	2,50					2,50		
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	5.KD.1	D53-Z90.8	1200-Poł.	150	Wykop otwarty	3,40						3,40	
Prokom	5.KD.4	D53-D54	1200-1200	300	Wykop otwarty	6,50			6,50				
Prokom	5.KD.4	D54-T52a	1200-T	300	Wykop otwarty	7,40			7,40				
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	5.KD.1	T52a-DT52a	T-600	150	Wykop otwarty	1,20						1,20	

KANALIZACJA DESZCZOWA - KANAŁY						2 598,80	252,90	345,80	867,00	148,60	948,60	35,90	ŁĄCZNIE
						1 224,00	252,90	307,30	87,50	10,90	565,40	-	ul. Kolegialna (odc. 1-go Maja - Kilińskiego)
						126,70	-	-	101,50	-	25,20	-	ul. Kolegialna (sięgacz dz. nr ew. 903)
						422,40	-	-	229,80	-	192,60	-	ul. Misjonarska
						222,30	-	-	92,20	59,00	71,10	-	Pl. Obrońców Warszawy
						240,60	-	38,50	161,50	27,00	13,60	-	ul. Jakubowskiego
						308,60	-	-	194,50	51,70	26,50	35,90	ul. Krótka
						54,20	-	-	-	-	54,20	-	ul. Kolegialna (odc. 1-go Maja-Tumska)
						Ilość robót do wykonania [m]							Uwagi
PROJEKT	Pozycja przedmiaru	ODCINEK	Studnie (projekt)	Średnica kanału [mm]	Technologia	Rura w osi	DN500	DN400	DN300	DN250	DN200	DN150	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	5.KD.1	DT52a-Z90.9	600-Poł.	150	Wykop otwarty	1,80						1,80	
Prokom	5.KD.4	T52a-T53	T-T	300	Wykop otwarty	5,10			5,10				
Prokom	5.KD.3	T53-Di2	T-600	250	Wykop otwarty	5,00				5,00			
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	5.KD.1	Di2-Z90.10	600-Poł.	150	Wykop otwarty	3,30						3,30	
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	5.KD.3	Di2-Z90.11	600-K	250	Wykop otwarty	3,70				3,70			
Prokom	5.KD.4	T53-T54	T-T	300	Wykop otwarty	12,50			12,50				
Prokom	5.KD.3	T54-Di3	T-600	250	Wykop otwarty	1,50				1,50			
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	5.KD.1	Di3-Z90.12	600-Poł.	150	Wykop otwarty	1,70						1,70	
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	5.KD.3	Di3-Z90.13	600-K	250	Wykop otwarty	2,30				2,30			
Prokom	5.KD.4	T54-D55	T-1200	300	Wykop otwarty	21,00			21,00				
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	5.KD.2	D55-W48'	1200-W	200	Wykop otwarty	2,50					2,50		
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	5.KD.3	D55-D55.1	1200-600	250	Wykop otwarty	8,00				8,00			
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	5.KD.3	D55-Z90.14	1200-K	250	Wykop otwarty	4,10				4,10			
Prokom	5.KD.4	D55-T55a	1200-T	300	Wykop otwarty	19,80			19,80				
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	5.KD.1	T55a-DT55a	T-600	150	Wykop otwarty	4,90						4,90	
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	5.KD.1	DT55a-Z91.1	600-Poł.	150	Wykop otwarty	3,20						3,20	
Prokom	5.KD.4	T55a-T55	T-T	300	Wykop otwarty	2,20			2,20				
Prokom	5.KD.3	T55-Z91	T-K	250	Wykop otwarty	5,00				5,00			
Prokom	5.KD.4	T55-D56	T-1200	300	Wykop otwarty	11,50			11,50				
Prokom	5.KD.4	D56-D57	1200-1200	300	Wykop otwarty	7,00			7,00				
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	5.KD.3	D57-Z91.3	1200-K	250	Wykop otwarty	3,40				3,40			
Prokom	5.KD.2	D57-W49	1200-W	200	Wykop otwarty	4,50					4,50		
Prokom	5.KD.4	D57-D58	1200-1200	300	Wykop otwarty	33,50			33,50				
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	5.KD.3	D58-D58.1	1200-600	250	Wykop otwarty	3,50				3,50			
Prokom	5.KD.4	D58-D59	1200-1200	300	Wykop otwarty	18,00			18,00				
Prokom	5.KD.2	D59-W50	1200-W	200	Wykop otwarty	3,50					3,50		

KANALIZACJA DESZCZOWA - KANAŁY						2 598,80	252,90	345,80	867,00	148,60	948,60	35,90	ŁĄCZNIE
						1 224,00	252,90	307,30	87,50	10,90	565,40	-	ul. Kolegialna (odc. 1-go Maja - Kilińskiego)
						126,70	-	-	101,50	-	25,20	-	ul. Kolegialna (sięgacz dz. nr ew. 903)
						422,40	-	-	229,80	-	192,60	-	ul. Misjonarska
						222,30	-	-	92,20	59,00	71,10	-	Pl. Obrońców Warszawy
						240,60	-	38,50	161,50	27,00	13,60	-	ul. Jakubowskiego
						308,60	-	-	194,50	51,70	26,50	35,90	ul. Krótka
						54,20	-	-	-	-	54,20	-	ul. Kolegialna (odc. 1-go Maja-Tumska)
						Ilość robót do wykonania [m]							Uwagi
PROJEKT	Pozycja przedmiaru	ODCINEK	Studnie (projekt)	Średnica kanału [mm]	Technologia	Rura w osi	DN500	DN400	DN300	DN250	DN200	DN150	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	5.KD.1	D59-Z91.4	1200-Poł.	150	Wykop otwarty	3,80						3,80	
ul. Kolegialna (odc. 1-go Maja-Tumska)													
Wodociąg Płockie	24.KD.1	D3K-W1K	Komora-W	200	Wykop otwarty	6,40					6,40		
Wodociąg Płockie	24.KD.1	D3K-W2K	Komora-W	200	Wykop otwarty	3,40					3,40		
Wodociąg Płockie	24.KD.1	D4K-P1	Komora-Poł.	200	Wykop otwarty	11,20					11,20		
Wodociąg Płockie	24.KD.1	D4K-W4K	Komora-W	200	Wykop otwarty	6,60					6,60		
Wodociąg Płockie	24.KD.1	D4K-W5K	Komora-W	200	Wykop otwarty	2,50					2,50		
Wodociąg Płockie	24.KD.1	D5K-W6K	Komora-W	200	Wykop otwarty	6,00					6,00		
Wodociąg Płockie	24.KD.1	D5K-W7K	Komora-W	200	Wykop otwarty	3,30					3,30		
Wodociąg Płockie	24.KD.1	D6K-W8K	Komora-W	200	Wykop otwarty	6,10					6,10		
Wodociąg Płockie	24.KD.1	D6K-W9K	Komora-W	200	Wykop otwarty	1,30					1,30		
Wodociąg Płockie	24.KD.1	TrD1.1-W10K	T-W	200	Wykop otwarty	6,00					6,00		
Wodociąg Płockie	24.KD.1	TrD1-W11K	T-W	200	Wykop otwarty	1,40					1,40		

KANALIZACJA DESZCZOWA - STUDNIE, ZAŚLEPKI, TRÓJNIKI					7	53	1	32	4	61	8	37	3	2	7	10	25	2	65	51	61	ŁĄCZNIE
					7	19	-	15	4	27	-	19	-	-	7	10	3	-	29	25	28	ul. Kolegialna (odc. 1-go Maja - Kilińskiego)
					-	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	ul. Kolegialna (sięgacz dz. nr ew. 903)
					-	12	1	4	-	14	-	4	-	-	-	-	4	-	12	18	19	ul. Misjonarska
					-	3	-	5	-	-	-	8	-	-	-	-	4	2	3	8	9	Pl. Obrońców Warszawy
					-	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-	3	ul. Jakubowskiego
					-	9	-	8	-	3	8	6	-	-	-	-	9	-	4	-	1	ul. Krótka
					-	-	-	-	-	7	-	-	3	2	-	-	-	-	11	-	-	ul. Kolegialna (odc. 1-go Maja - Tumska)
Ilość robót do wykonania [m]																						Uwagi
PROJEKT	Pozycja przedmiaru	Oznaczenie studni/trójnika	Średnica [mm]	Projekt zagłębienie [m]	Studnia DN1500	Studnia DN1200	Studnia DN1000	Studnia DN600	Studnia DN425	Właz typowy bezkołnierz.	Właz typowy kołnierzowy	Właz personal. kołnierzowy	Nadbudowa komina na studni/komorze	Włączenie siodłowe na kanale DN1200	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN500	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN400	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN300	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN250	Wpust	Rynna	Włączenie do istn. studni/komory/rynny/zaślepienia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ul. Kolegialna (odc. 1-go Maja - Kilińskiego)																						
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	3.KD.8/3.KD.17	D18a	1200	4,02						1											1	włączenie do istn. studni, przejście szczelne z wyrobieniem kinety
PROKOM	3.KD.12/3.KD.17	D19a	1200	3,95		1				1												
PROKOM	3.KD.20	T14	T400	3,95												1						
PROKOM	3.KD.15/3.KD.18	DT14	600	2,28				1				1										
PROKOM	3.KD.23/3.KD.24	R3	R	1,40																1	1	
PROKOM	3.KD.14/3.KD.18	DT14.1	600	1,49				1				1										
PROKOM	3.KD.23/3.KD.24	R4	R	1,40																1	1	
PROKOM	3.KD.13/3.KD.17	D20	1200	4,01		1				1												
PROKOM	3.KD.22	W24	500	2,05															1			
PROKOM	3.KD.22	W25	500	1,65															1			
PROKOM	3.KD.13/3.KD.17	D21	1200	4,01		1				1												
PROKOM	3.KD.20	T15	T400	3,99												1						
PROKOM	3.KD.15/3.KD.18	DT15	600	2,37				1				1										
PROKOM	3.KD.23/3.KD.24	R5	R	1,40																1	1	
PROKOM	3.KD.23/3.KD.24	R6	R	1,40																1	1	
PROKOM	3.KD.20	T16	T400	3,95												1						
PROKOM	3.KD.15/3.KD.18	DT16	600	2,57				1				1										
PROKOM	3.KD.13/3.KD.17	D22	1200	4,03		1				1												
PROKOM	3.KD.22	W26	500	2,05															1			
PROKOM	3.KD.22	W27	500	1,65															1			
PROKOM	3.KD.12/3.KD.17	D23	1200	3,87		1				1												
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	3.KD.16/3.KD.18	D23.1	425	2,50					1			1										
PROKOM	3.KD.23/3.KD.24	R7	R	1,40																1	1	
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	3.KD.16/3.KD.18	D23.2	425	2,10					1			1										
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	3.KD.23/3.KD.24	R8	R	1,40																1	1	
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	3.KD.16/3.KD.18	D23.3	425	2,02					1			1										
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	3.KD.23/3.KD.24	R9	R	2,00																1	1	
PROKOM	3.KD.21	T17	T300	3,81													1					
PROKOM	3.KD.15/3.KD.18	DT17	600	2,31				1				1										
PROKOM	3.KD.23/3.KD.24	R10	R	1,40																1	1	
PROKOM	3.KD.21	T18	T300	3,76													1					
PROKOM	3.KD.15/3.KD.18	DT18	600	2,25				1				1										
PROKOM	3.KD.23/3.KD.24	R11	R	1,40																1	1	
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	3.KD.12/3.KD.17	D24	1200	3,82		1				1												

KANALIZACJA DESZCZOWA - STUDNIE, ZAŚLEPKI, TRÓJNIKI					7	53	1	32	4	61	8	37	3	2	7	10	25	2	65	51	61	ŁĄCZNIK
					7	19	-	15	4	27	-	19	-	-	7	10	3	-	29	25	28	ul. Kolegialna (odc. 1-go Maja - Kilińskiego)
					-	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	ul. Kolegialna (sięgacz dz. nr ew. 903)
					-	12	1	4	-	14	-	4	-	-	-	-	4	-	12	18	19	ul. Misjonarska
					-	3	-	5	-	-	-	8	-	-	-	-	4	2	3	8	9	Pl. Obrońców Warszawy
					-	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-	3	ul. Jakubowskiego
					-	9	-	8	-	3	8	6	-	-	-	-	9	-	4	-	1	ul. Krótka
					-	-	-	-	-	7	-	-	3	2	-	-	-	-	11	-	-	ul. Kolegialna (odc. 1-go Maja - Tumska)
Ilość robót do wykonania [m]																						Uwagi
PROJEKT	Pozycja przedmiaru	Oznaczenie studni/trójnika	Średnica [mm]	Projekt zagłębienie [m]	Studnia DN1500	Studnia DN1200	Studnia DN1000	Studnia DN600	Studnia DN425	Właz typowy bezkołnier.	Właz typowy kołnierzowy	Właz personal. kołnierzowy	Nadbudowa komina na studni/komorze	Włączenie siodłowe na kanale DN1200	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN500	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN400	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN300	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN250	Wpust	Rynna	Włączenie do istn. studni/komorzy/rynny/zaślepienia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Prokom/ Aktualizacja Wodociągów Płockie	3.KD.22	W28	500	2,05															1			
Prokom/ Aktualizacja Wodociągów Płockie	3.KD.22	W29	500	1,65															1			
Prokom/ Aktualizacja Wodociągów Płockie	3.KD.21	T18.1	T300	3,78													1					
Prokom/ Aktualizacja Wodociągów Płockie	3.KD.15/3.KD.18	DT18.1	600	2,70				1				1										
PROKOM	3.KD.12/3.KD.17	D25	1200	3,75		1				1												
Prokom/ Aktualizacja Wodociągów Płockie	3.KD.19	T14.1	T500	4,97											1							
Prokom/ Aktualizacja Wodociągów Płockie	3.KD.22	W24.1	500	2,05															1			
Prokom/ Aktualizacja Wodociągów Płockie	3.KD.6	KDW1	Poł.	4,82																	1	Włączenie do istniejącego kanału DN500
PROKOM	3.KD.19	T1	T500	4,75											1							
PROKOM	3.KD.19	T2	T500	4,40											1							
PROKOM	3.KD.10/3.KD.17	D1	1500	4,17	1					1												
PROKOM	3.KD.22	W1	500	1,65															1			
PROKOM	3.KD.22	W2	500	2,05															1			
PROKOM	3.KD.10/3.KD.17	D2	1500	4,09	1					1												
PROKOM	3.KD.9/3.KD.17	D3	1500	3,69	1					1												
PROKOM	3.KD.22	W3	500	1,65															1			
PROKOM	3.KD.22	W4	500	1,65															1			
PROKOM	3.KD.9/3.KD.17	D4	1500	3,51	1					1												
PROKOM	3.KD.22	W5	500	1,65															1			
PROKOM	3.KD.22	W6	500	1,65															1			
PROKOM	3.KD.9/3.KD.17	D5	1500	3,24	1					1												
Prokom/ Aktualizacja Wodociągów Płockie	3.KD.22	W5.1	500	1,65															1			Włączenie do istniejącego kanału DN500
Prokom/ Aktualizacja Wodociągów Płockie	3.KD.22	W5.2	500	1,65															1			
PROKOM	3.KD.19	T3	T500	3,23											1							
PROKOM	3.KD.19	T4	T500	3,19											1							
PROKOM	3.KD.9/3.KD.17	D6	1500	3,16	1					1												
PROKOM	3.KD.22	W7	500	1,67															1			
PROKOM	3.KD.22	W9	500	2,06															1			
PROKOM	3.KD.9/3.KD.17	D7	1500	3,13	1					1												
PROKOM	3.KD.19	T5	T500	3,11											1							
PROKOM	3.KD.15/3.KD.18	DT5	600	2,03				1				1										
PROKOM	3.KD.23/3.KD.24	Rd1	R	1,40																1	1	
PROKOM	3.KD.19	T6	T500	3,05											1							
PROKOM	3.KD.14/3.KD.18	DT6	600	2,00				1				1										
PROKOM	3.KD.23/3.KD.24	Rd2	R	1,40																1	1	
Prokom/ Aktualizacja Wodociągów Płockie	3.KD.12/3.KD.17	D8	1200	3,00		1				1												
Prokom/ Aktualizacja Wodociągów Płockie	3.KD.11/3.KD.17	D9	1200	2,50		1				1												
PROKOM	3.KD.23/3.KD.24	Rd3	R	1,40																1	1	
Prokom/ Aktualizacja Wodociągów Płockie	3.KD.22	W11	500	2,05															1			

KANALIZACJA DESZCZOWA - STUDNIE, ZAŚLEPKI, TRÓJNIKI					7	53	1	32	4	61	8	37	3	2	7	10	25	2	65	51	61	ŁĄCZNIE
					7	19	-	15	4	27	-	19	-	-	7	10	3	-	29	25	28	ul. Kolegialna (odc. 1-go Maja - Kilińskiego)
					-	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	ul. Kolegialna (sięgacz dz. nr ew. 903)
					-	12	1	4	-	14	-	4	-	-	-	-	4	-	12	18	19	ul. Misjonarska
					-	3	-	5	-	-	-	8	-	-	-	-	4	2	3	8	9	Pl. Obrońców Warszawy
					-	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-	3	ul. Jakubowskiego
					-	9	-	8	-	3	8	6	-	-	-	-	9	-	4	-	1	ul. Krótka
					-	-	-	-	-	7	-	-	3	2	-	-	-	-	11	-	-	ul. Kolegialna (odc. 1-go Maja - Tumska)
Ilość robót do wykonania [m]																						Uwagi
PROJEKT	Pozycja przedmiaru	Oznaczenie studni/trójnika	Średnica [mm]	Projekt zagłębienie [m]	Studnia DN1500	Studnia DN1200	Studnia DN1000	Studnia DN600	Studnia DN425	Właz typowy bezkołnierz.	Właz typowy kołnierzowy	Właz personal. kołnierzowy	Nadbudowa komina na studni/komorze	Włączenie siodłowe na kanale DN1200	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN500	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN400	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN300	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN250	Wpust	Rynna	Włączenie do istn. studni/komory/rynny/zaślepienia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.22	W12	500	1,65															1			
PROKOM	3.KD.20	T8	T400	2,51												1						
PROKOM	3.KD.14/3.KD.18	DT8	600	1,93				1				1										
PROKOM	3.KD.23/3.KD.24	Rd5	R	1,40																1	1	
PROKOM	3.KD.20	T10	T400	2,52												1						
PROKOM	3.KD.11/3.KD.17	D10	1200	2,53		1				1												
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.22	W13	500	2,05															1			
PROKOM	3.KD.22	W14	500	1,65															1			
PROKOM	3.KD.20	T11	T400	2,54												1						
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.16/3.KD.18	DT11a	425	2,15					1			1										
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.7	Dis	Wł.	1,81																	1	włączenie do istn. studni, przejście szczelne z wyrobieniem kinety
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.20	T11.1	T400	2,55												1						
PROKOM	3.KD.11/3.KD.17	D11	1200	2,56		1				1												
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.22	W13.1	500	2,05															1			
PROKOM	3.KD.14/3.KD.18	D11.1	600	1,97				1				1										
PROKOM	3.KD.23/3.KD.24	Rd9	R	1,40																1	1	
PROKOM	3.KD.23/3.KD.24	Rd10	R	1,40																1	1	
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.11/3.KD.17	D12	1200	2,56		1				1												
PROKOM	3.KD.23/3.KD.24	Rd11	R	1,40																1	1	
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.22	W14.1	500	1,65															1			
PROKOM	3.KD.11/3.KD.17	D13	1200	2,59		1				1												
PROKOM	3.KD.14/3.KD.18	D13.1	600	1,98				1				1										
PROKOM	3.KD.23/3.KD.24	Rd12	R	1,40																1	1	
PROKOM	3.KD.23/3.KD.24	Rd13	R	1,40																1	1	
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.20	T11.2	T400	2,60												1						
PROKOM	3.KD.11/3.KD.17	D14	1200	2,61		1				1												
PROKOM	3.KD.23/3.KD.24	Rd14	R	1,40																1	1	
PROKOM	3.KD.22	W15	500	2,05															1			
PROKOM	3.KD.22	W16	500	2,05															1			
PROKOM	3.KD.11/3.KD.17	D15	1200	2,60		1				1												
PROKOM	3.KD.15/3.KD.18	D15.1	600	2,33				1				1										
PROKOM	3.KD.23/3.KD.24	Rd15	R	1,40																1	1	
PROKOM	3.KD.23/3.KD.24	Rd16	R	1,60																1	1	
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.11/3.KD.17	D16	1200	2,60		1				1												
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.23/3.KD.24	Rd19	R	2,00																1	1	

KANALIZACJA DESZCZOWA - STUDNIE, ZAŚLEPKI, TRÓJNIKI					7	53	1	32	4	61	8	37	3	2	7	10	25	2	65	51	61	ŁĄCZNIENIE
					7	19	-	15	4	27	-	19	-	-	7	10	3	-	29	25	28	ul. Kolegialna (odc. 1-go Maja - Kilińskiego)
					-	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	ul. Kolegialna (sięgacz dz. nr ew. 903)
					-	12	1	4	-	14	-	4	-	-	-	-	4	-	12	18	19	ul. Misjonarska
					-	3	-	5	-	-	-	8	-	-	-	-	4	2	3	8	9	Pl. Obrońców Warszawy
					-	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-	3	ul. Jakubowskiego
					-	9	-	8	-	3	8	6	-	-	-	-	9	-	4	-	1	ul. Krótka
					-	-	-	-	-	7	-	-	3	2	-	-	-	-	11	-	-	ul. Kolegialna (odc. 1-go Maja - Tumska)
Ilość robót do wykonania [m]																						Uwagi
PROJEKT	Pozycja przedmiaru	Oznaczenie studni/trójnika	Średnica [mm]	Projekt zagłębienie [m]	Studnia DN1500	Studnia DN1200	Studnia DN1000	Studnia DN600	Studnia DN425	Właz typowy bezkołnierz.	Właz typowy kołnierzowy	Właz personal. kołnierzowy	Nadbudowa komina na studni/komorze	Włączenie siodłowe na kanale DN1200	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN500	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN400	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN300	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN250	Wpust	Rynna	Włączenie do istn. studni/komory/rynny/zaślepienia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.20	T11.3	T400	2,61												1						
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.15/ 3.KD.18	DT11	600	2,35				1				1										
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.20	T11.4	T400	2,60												1						
PROKOM	3.KD.14/ 3.KD.18	D16.1	600	1,77				1				1										
PROKOM	3.KD.23/ 3.KD.24	Rd17	R	1,40																1	1	
PROKOM	3.KD.23/ 3.KD.24	Rd18	R	1,40																1	1	
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.11/ 3.KD.17	D17	1200	2,59		1				1												
PROKOM	3.KD.23/ 3.KD.24	Rd20	R	1,40																1	1	
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.22	W17	500	2,05															1			
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.22	W18	500	1,65															1			
PROKOM	3.KD.11/ 3.KD.17	D18	1200	2,64		1				1												
PROKOM	3.KD.22	W19	500	1,65															1			
PROKOM	3.KD.11/ 3.KD.17	D19	1200	2,57		1				1												
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	3.KD.22	W21	500	2,05															1			
ul. Kolegialna (sięgacz dz. nr ew. 903)																						
PROKOM	7.KD.3	D26ist.	1200	2,71																	1	Włączenie do istn. studni, przejście szczelne
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	7.KD.4/ 7.KD.5	D27	1200	2,63		1				1												
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	7.KD.7	W30	500	1,65															1			
PROKOM	7.KD.4/ 7.KD.5	D28	1200	2,65		1				1												
PROKOM	7.KD.6	T19	T300	2,71													1					
PROKOM	7.KD.4/ 7.KD.5	D29	1200	2,71		1				1												
PROKOM	7.KD.7	W31	500	1,65															1			
PROKOM	7.KD.4/ 7.KD.5	D30	1200	2,73		1				1												
PROKOM	7.KD.4/ 7.KD.5	D31	1200	2,80		1				1												
ul. Misjonarska																						
PROKOM	4.KD.4/ 4KD.7	D21	1200	2,74		1				1												
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.6/ 4.KD.8	D21.1	600	2,19				1				1										
PROKOM	4.KD.11/ 4KD.12	Rd26	R	1,52																1	1	przewidzieć trójnik dodatkowy trójnik na włączeniu do kanału
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.11/ 4KD.12	Rd26'	R	1,40																1	1	
PROKOM	4.KD.11/ 4KD.12	Rd27	R	1,40																1	1	
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.10	W25.1	500	2,05															1			
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.10	W25.2	500	1,65															1			
PROKOM	4.KD.4/ 4KD.7	D22	1200	2,57		1				1												
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.6/ 4.KD.8	D22.1	600	2,05				1				1										
PROKOM	4.KD.11/ 4KD.12	Rd28	R	1,40																1	1	

KANALIZACJA DESZCZOWA - STUDNIE, ZAŚLEPKI, TRÓJNIKI					7	53	1	32	4	61	8	37	3	2	7	10	25	2	65	51	61	ŁĄCZNIE
					7	19	-	15	4	27	-	19	-	-	7	10	3	-	29	25	28	ul. Kolegialna (odc. 1-go Maja - Kilińskiego)
					-	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	ul. Kolegialna (sięgacz dz. nr ew. 903)
					-	12	1	4	-	14	-	4	-	-	-	-	4	-	12	18	19	ul. Misjonarska
					-	3	-	5	-	-	-	8	-	-	-	-	4	2	3	8	9	Pl. Obrońców Warszawy
					-	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-	3	ul. Jakubowskiego
					-	9	-	8	-	3	8	6	-	-	-	-	9	-	4	-	1	ul. Krótka
					-	-	-	-	-	7	-	-	3	2	-	-	-	-	11	-	-	ul. Kolegialna (odc. 1-go Maja - Tumska)
Ilość robót do wykonania [m]																						Uwagi
PROJEKT	Pozycja przedmiaru	Oznaczenie studni/trójnika	Średnica [mm]	Projekt zagłębienie [m]	Studnia DN1500	Studnia DN1200	Studnia DN1000	Studnia DN600	Studnia DN425	Właz typowy bezkołnier.	Właz typowy kołnierzowy	Właz personal. kołnierzowy	Nadbudowa komina na studni/komorze	Włączenie siodłowe na kanale DN1200	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN500	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN400	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN300	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN250	Wpust	Rynna	Włączenie do istn. studni/komory/rynny/zaślepienia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
PROKOM	4.KD.11/4KD.12	Rd30	R	1,52																1	1	przewidzieć trójnik dodatkowy trójnik na włączeniu do kanału
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.11/4KD.12	Rd30'	R	1,40																1	1	
PROKOM	4.KD.4/4KD.7	D23	1200	2,44		1				1												
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.10	W23	500	2,20															1			
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.10	W24	500	1,65															1			
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.4/4KD.7	D24	1200	2,44		1				1												
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.10	W22.1	500	1,65															1			
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.3/4KD.7	D25ist	1200	2,45						1											1	włączenie do istn. studni, przejścia szczelne z wyrobieniem kinety
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.10	W22.2	500	2,05															1			
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.4/4KD.7	D26	1200	2,85		1				1												
PROKOM	4.KD.11/4KD.12	Rd33	R	1,40																1	1	
PROKOM	4.KD.10	W26	500	2,05															1			
PROKOM	4.KD.10	W27	500	1,65															1			
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.4/4KD.7	D27	1200	2,80		1				1												
PROKOM	4.KD.11/4KD.12	Rd34	R	1,40																1	1	
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.9	T15	T300	2,79													1					
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.4/4KD.7	D28	1200	2,79		1				1												
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.9	T16	T300	2,79													1					
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.6/4.KD.8	DT16	600	2,28				1				1										
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.11/4KD.12	Rd36	R	2,06																1	1	przewidzieć trójnik dodatkowy trójnik na włączeniu do kanału
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.11/4KD.12	Rd36'	R	2,00																1	1	
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.5/4KD.7	D29	1000	2,79			1			1												
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.10	W28	500	1,65															1			
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.4/4KD.7	D30	1200	2,79		1				1												
PROKOM	4.KD.11/4KD.12	Rd38	R	1,40																1	1	
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.4/4KD.7	D31	1200	2,73		1				1												
PROKOM	4.KD.10	W29	500	1,65															1			
PROKOM	4.KD.11/4KD.12	Rd39	R	1,40																1	1	
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.9	T17	T300	2,72													1					
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.9	T18	T300	2,72													1					
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.6/4.KD.8	DT18	600	2,46				1				1										
PROKOM	4.KD.11/4KD.12	Rd40	R	2,06																1	1	
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	4.KD.4/4KD.7	D32	1200	2,71		1				1												
PROKOM	4.KD.11/4KD.12	Rd41	R	1,40																1	1	

KANALIZACJA DESZCZOWA - STUDNIE, ZAŚLEPKI, TRÓJNIKI					7	53	1	32	4	61	8	37	3	2	7	10	25	2	65	51	61	ŁĄCZNIE
					7	19	-	15	4	27	-	19	-	-	7	10	3	-	29	25	28	ul. Kolegialna (odc. 1-go Maja - Kilińskiego)
					-	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	ul. Kolegialna (sięgacz dz. nr ew. 903)
					-	12	1	4	-	14	-	4	-	-	-	-	4	-	12	18	19	ul. Misjonarska
					-	3	-	5	-	-	-	8	-	-	-	-	4	2	3	8	9	Pl. Obrońców Warszawy
					-	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-	3	ul. Jakubowskiego
					-	9	-	8	-	3	8	6	-	-	-	-	9	-	4	-	1	ul. Krótka
					-	-	-	-	-	7	-	-	3	2	-	-	-	-	11	-	-	ul. Kolegialna (odc. 1-go Maja - Tumska)
Ilość robót do wykonania [m]																						Uwagi
PROJEKT	Pozycja przedmiaru	Oznaczenie studni/trójnika	Średnica [mm]	Projekt zagłębienie [m]	Studnia DN1500	Studnia DN1200	Studnia DN1000	Studnia DN600	Studnia DN425	Właz typowy bezkołnierz.	Właz typowy kołnierzowy	Właz personal. kołnierzowy	Nadbudowa komina na studni/komorze	Włączenie siodłowe na kanale DN1200	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN500	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN400	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN300	Trójnik/włączenie siodłowe na kanale DN250	Wpust	Rynna	Włączenie do istn. studni/komorzy/rynny/zaślepienia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	4.KD.4/4KD.7	D33	1200	2,69		1				1												
PROKOM	4.KD.10	W30	500	1,65															1			
PROKOM	4.KD.10	W31	500	1,65															1			
PROKOM	4.KD.11/4KD.12	Rd42	R	1,40																1	1	
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	4.KD.11/4KD.12	Rd42'	R	1,48																1	1	przewidzieć trójnik dodatkowy trójnik na włączeniu do kanału
PROKOM	4.KD.11/4KD.12	Rd44	R	1,40																1	1	przewidzieć trójnik dodatkowy trójnik na włączeniu do kanału
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	4.KD.11/4KD.12	Rd44'	R	1,35																1	1	
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	4.KD.4/4KD.7	D33.1	1200	2,65		1				1												
Pl. Obrońców Warszawy																						
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	8.KD.4	T26istn	Tist.	2,88																	1	
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	8.KD.10	T27	T300	2,76													1					
PROKOM	8.KD.8/8.KD.9	St31	600	2,22				1				1										
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	8.KD.6/8.KD.9	S14	1200	2,52		1						1										
PROKOM	8.KD13/8.KD.14	R39	R	1,20																1	1	
HEALTHY PLACE	8.KD.12	Wp1	500	1,20															1			
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	8.KD.10	T28	T300	2,45													1					
PROKOM	8.KD.7/8.KD.9	St32	600	1,26				1				1										
PROKOM	8.KD13/8.KD.14	R40	R	1,20																1	1	
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	8.KD.10	T29	T300	2,34													1					
PROKOM	8.KD.7/8.KD.9	St33	600	1,49				1				1										
PROKOM	8.KD13/8.KD.14	R41	R	1,40																1	1	
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	8.KD13/8.KD.14	R41'	R	1,41																1	1	przewidzieć dodatkowy trójnik na włączeniu do kanału
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	8.KD.10	T30	T300	2,26													1					
PROKOM	8.KD.7/8.KD.9	St34	600	1,45				1				1										
PROKOM	8.KD13/8.KD.14	R42	R	1,40																1	1	
Prokom/ Aktualizacja Wodociągi Płockie	8.KD.6/8.KD.9	S15	1200	2,11		1						1										
PROKOM	8.KD13/8.KD.14	R43	R	1,40																1	1	
HEALTHY PLACE	8.KD.12	Wp2	500	1,20															1			
HEALTHY PLACE	8.KD.11	Td1	T250	2,06														1				
HEALTHY PLACE	8.KD.7/8.KD.9	D2	600	1,84				1				1										
HEALTHY PLACE	8.KD.11	Td2	T250	1,85														1				
HEALTHY PLACE	8.KD13/8.KD.14	R2	R	1,50																1	1	
HEALTHY PLACE	8.KD.5/8.KD.9	D1	1200	1,77		1						1										
HEALTHY PLACE	8.KD13/8.KD.14	R1	R	1,49																1	1	
HEALTHY PLACE	8.KD.12	Wp3	500	1,20															1			
ul. Jakubowskiego																						

KANALIZACJA DESZCZOWA - STUDNIE, ZAŚLEPKI, TRÓJNIKI					7	53	1	32	4	61	8	37	3	2	7	10	25	2	65	51	61	ŁĄCZNIE
					7	19	-	15	4	27	-	19	-	-	7	10	3	-	29	25	28	ul. Kolegialna (odc. 1-go Maja - Kilińskiego)
					-	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	ul. Kolegialna (sięgacz dz. nr ew. 903)
					-	12	1	4	-	14	-	4	-	-	-	-	4	-	12	18	19	ul. Misjonarska
					-	3	-	5	-	-	-	8	-	-	-	-	4	2	3	8	9	Pl. Obrońców Warszawy
					-	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-	3	ul. Jakubowskiego
					-	9	-	8	-	3	8	6	-	-	-	-	9	-	4	-	1	ul. Krótka
					-	-	-	-	-	7	-	-	3	2	-	-	-	-	11	-	-	ul. Kolegialna (odc. 1-go Maja - Tumska)
Ilość robót do wykonania [m]																						Uwagi
PROJEKT	Pozycja przedmiaru	Oznaczenie studni/ trójnika	Średnica [mm]	Projekt zagłębienie [m]	Studnia DN1500	Studnia DN1200	Studnia DN1000	Studnia DN600	Studnia DN425	Właz typowy bezkołnierz.	Właz typowy kołnierzowy	Właz personal. kołnierzowy	Nadbudowa komina na studni/ komorze	Włączenie siodłowe na kanale DN1200	Trójnik/ włączenie siodłowe na kanale DN500	Trójnik/ włączenie siodłowe na kanale DN400	Trójnik/ włączenie siodłowe na kanale DN300	Trójnik/ włączenie siodłowe na kanale DN250	Wpust	Rynna	Włączenie do istn. studni/ komory/ rynny/ zaślepienia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	6.KD.5	D12istn	1200	3,66																	1	włączenie do istn. studni, przejście szczelne
PROKOM	6.KD.9/ 6.KD.10	D13	1200	3,80		1				1												
PROKOM	6.KD.12	W21	500	1,65															1			
PROKOM	6.KD.11	T9	T300	3,59													1					
PROKOM	6.KD.6	T9D1	Wł.	2,44																	1	włączenie do istn. studni, przejście szczelne
PROKOM	6.KD.11	T10	T300	3,34													1					
PROKOM	6.KD.7	T10D2	Wł.	1,96																	1	włączenie do istn. studni, przejście szczelne
PROKOM	6.KD.9/ 6.KD.10	D14	1200	3,33		1				1												
PROKOM	6.KD.12	W22	500	1,65															1			
PROKOM	6.KD.9/ 6.KD.10	D15	1200	3,26		1				1												
PROKOM	6.KD.11	T11	T300	3,24													1					
PROKOM	6.KD.9/ 6.KD.10	D16	1200	3,04		1				1												
PROKOM	6.KD.12	W23	500	1,65															1			
PROKOM	6.KD.11	T12	T300	3,01													1					
PROKOM	6.KD.8/ 6.KD.10	D17	1200	2,80		1				1												
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	6.KD.12	W23'	500	1,65															1			
ul. Krótka																						
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	5.KD.5	D51istn	1200	4,28																	1	włączenie do istn. studni, przejście szczelne z wyrobieniem kinety
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	5.KD.15	T51a	T300	4,29													1					
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	5.KD.6/ 5.KD.13	DT51a	1200	2,60		1					1											
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	5.KD.15	T51b	T300	4,25													1					
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	5.KD.15	T51c	T300	4,21													1					
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	5.KD.10/ 5.KD.14	DT51c	600	2,90				1				1										
PROKOM	5.KD.8/ 5.KD.13	D52	1200	4,20		1					1											
PROKOM	5.KD.15	T52	T300	4,13													1					
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	5.KD.11/ 5.KD.14	Di1	600	3,10				1				1										
PROKOM	5.KD.8/ 5.KD.13	D53	1200	4,15		1					1											
PROKOM	5.KD.16	W48	500	1,65															1			
PROKOM	5.KD.8/ 5.KD.12	D54	1200	4,06		1				1												
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	5.KD.15	T52a	T300	3,23													1					
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	5.KD.11/ 5.KD.14	DT52a	600	3,00				1				1										
PROKOM	5.KD.15	T53	T300	3,21													1					
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	5.KD.9/ 5.KD.13	Di2	600	2,00				1			1											
PROKOM	5.KD.15	T54	T300	3,21													1					
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	5.KD.11/ 5.KD.14	Di3	600	3,00				1				1										
PROKOM	5.KD.7/ 5.KD.12	D55	1200	3,15		1				1												
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	5.KD.16	W48'	500	1,75															1			
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	5.KD.10/ 5.KD.14	D55.1	600	2,15				1				1										
Prokom/ Aktualizacja Wodociąg Płockie	5.KD.15	T55a	T300	2,99													1					

KANALIZACJA DESZCZOWA - STUDNIE, ZAŚLEPKI, TRÓJNIKI					7	53	1	32	4	61	8	37	3	2	7	10	25	2	65	51	61	ŁĄCZNIK			
					7	19	-	15	4	27	-	19	-	-	7	10	3	-	29	25	28	ul. Kolegialna (odc. 1-go Maja - Kilińskiego)			
					-	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	ul. Kolegialna (sięgacz dz. nr ew. 903)			
					-	12	1	4	-	14	-	4	-	-	-	-	4	-	12	18	19	ul. Misjonarska			
					-	3	-	5	-	-	-	8	-	-	-	-	4	2	3	8	9	Pl. Obrońców Warszawy			
					-	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-	3	ul. Jakubowskiego			
					-	9	-	8	-	3	8	6	-	-	-	-	9	-	4	-	1	ul. Krótka			
					-	-	-	-	-	7	-	-	3	2	-	-	-	-	11	-	-	ul. Kolegialna (odc. 1-go Maja - Tumska)			
Ilość robót do wykonania [m]																						Uwagi			
PROJEKT	Pozycja przedmiaru	Oznaczenie studni/ trójnika	Średnica [mm]	Projekt zagłębienie [m]	Studnia DN1500	Studnia DN1200	Studnia DN1000	Studnia DN600	Studnia DN425	Właz typowy bezkołnierz.	Właz typowy kołnierzowy	Właz personal. kołnierzowy	Nadbudowa komina na studni/ komorze	Włączenie siodłowe na kanale DN1200	Trójnik/ włączenie siodłowe na kanale DN500	Trójnik/ włączenie siodłowe na kanale DN400	Trójnik/ włączenie siodłowe na kanale DN300	Trójnik/ włączenie siodłowe na kanale DN250	Wpust	Rynna	Włączenie do istn. studni/ komory/ rynny/ zaślepienia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23		
Prokom/ Aktualizacja Wodociągł Płockie	5.KD.10/ 5.KD.13	DT55a	600	2,69				1			1														
PROKOM	5.KD.15	T55	T300	2,97													1								
PROKOM	5.KD.6/ 5.KD.12	D56	1200	2,88		1				1															
PROKOM	5.KD.6/ 5.KD.13	D57	1200	2,83		1					1														
PROKOM	5.KD.16	W49	500	1,65															1						
PROKOM	5.KD.6/ 5.KD.13	D58	1200	2,53		1					1														
Prokom/ Aktualizacja Wodociągł Płockie	5.KD.10/ 5.KD.14	D58.1	600	2,43				1				1													
PROKOM	5.KD.6/ 5.KD.13	D59	1200	2,40		1					1														
PROKOM	5.KD.16	W50	500	1,65															1						
ul. Kolegialna (odc. 1-go Maja - Tumska)																									
WODOCIĄGI PŁOCKIE	24.KD.4	D1K	Komora	-						1															
WODOCIĄGI PŁOCKIE	24.KD.4	D2K	Komora	-						1															
WODOCIĄGI PŁOCKIE	24.KD.4	D2.1K	Komora	-						1															
WODOCIĄGI PŁOCKIE	24.KD.2/ 24.KD.4	D3K	Komora	-						1			1												
WODOCIĄGI PŁOCKIE	24.KD.5	W1K	500	-															1						
WODOCIĄGI PŁOCKIE	24.KD.5	W2K	500	-															1						
WODOCIĄGI PŁOCKIE	24.KD.5	W3K	500	-															1						
WODOCIĄGI PŁOCKIE	24.KD.4	D4K	Komora	-						1															
WODOCIĄGI PŁOCKIE	24.KD.5	W4K	500	-															1						
WODOCIĄGI PŁOCKIE	24.KD.5	W5K	500	-															1						
WODOCIĄGI PŁOCKIE	24.KD.2/ 24.KD.4	D5K	Komora	-						1			1												
WODOCIĄGI PŁOCKIE	24.KD.5	W6K	500	-															1						
WODOCIĄGI PŁOCKIE	24.KD.5	W7K	500	-															1						
WODOCIĄGI PŁOCKIE	24.KD.2/ 24.KD.4	D6K	Komora	-						1			1												
WODOCIĄGI PŁOCKIE	24.KD.5	W8K	500	-															1						
WODOCIĄGI PŁOCKIE	24.KD.5	W9K	500	-															1						
WODOCIĄGI PŁOCKIE	24.KD.3	TrD1.1	T1200	-										1											
WODOCIĄGI PŁOCKIE	24.KD.3	TrD1	T1200	-										1											
WODOCIĄGI PŁOCKIE	24.KD.5	W10K	500	-															1						
WODOCIĄGI PŁOCKIE	24.KD.5	W11K	500	-															1						

KANALIZACJA SANITARNA - KANAŁY								877,90	338,10	17,50	64,60	15,90	116,70	89,10	227,70	8,30	ŁĄCZNIE
								263,40	-	13,40	-	15,90	95,10	32,80	106,20	-	ul. Kolegialna (odc. Tumska - Kilińskiego)
								71,00	-	-	64,60	-	-	-	6,40	-	ul. Kolegialna (sięgacz dz. nr ew. 903)
								324,30	264,40	4,10	-	-	9,10	-	38,40	8,30	ul. Misjonarska
								59,40	-	-	-	-	-	56,30	3,10	-	Pl. Obrońców Warszawy
								36,70	-	-	-	-	1,00	-	35,70	-	ul. Jakubowskiego
								49,40	-	-	-	-	11,50	-	37,90	-	ul. Krótka
								73,70	73,70	-	-	-	-	-	-	-	ul. Gradowskiego
								Ilość robót do wykonania [m]									Uwagi
PROJEKT	Pozycja przedmiaru	ODCINEK	Studnie (Projekt)	Materiał rur stan aktualny	Średnica kanału istniejąca [mm]	Średnica kanału projektowana [mm]	Metoda wykonania (rękaw, przebudowa/budowa wykopem otwartym, likwidacja)	Rura w osi	DN400 (rękaw)	DN300 (wykop otwarty)	DN300 (rękaw)	DN250 (wykop otwarty)	DN200 (wykop otwarty)	DN200 (rękaw)	DN150 (wykop otwarty)	DN150 (rękaw)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ul. Kolegialna (odc. Tumska - Kilińskiego)																	
Wodociągi Płockie	17.KS.2	S3-P1	1200-Poł.	kamionka	200	200	Wykop otwarty	11,30					11,30				
Wodociągi Płockie	17.KS.2	S3-P2	1200-Poł.	kamionka	200	200	Wykop otwarty	7,80					7,80				
Wodociągi Płockie	17.KS.2	S3-P3	1200-Poł.	kamionka	200	200	Wykop otwarty	7,10					7,10				
Wodociągi Płockie	17.KS.1	Tr19-S5.1	T-600	-	-	150	Wykop otwarty	5,60							5,60		
Wodociągi Płockie	17.KS.1	S5.1-Poł.	600-Poł.	kamionka	150	150	Wykop otwarty	1,60							1,60		
Wodociągi Płockie	17.KS.2	Tr18-5.0	T-1000	beton	200	200	Wykop otwarty	5,80					5,80				
Wodociągi Płockie	17.KS.2	5.0-Poł.1	1000-Poł.	beton	200	200	Wykop otwarty	1,40					1,40				
Wodociągi Płockie	17.KS.2	S7-S7.1	1200-1200	kamionka	200	200	Wykop otwarty	5,90					5,90				
Wodociągi Płockie	17.KS.5	S7.1-S7.2	1200-1200	beton	200	-	Rękaw CIPP	11,50						11,50			
Wodociągi Płockie	17.KS.5	S7.1-S7.3	1200-1200	beton	200	-	Rękaw CIPP	9,90						9,90			
Wodociągi Płockie	17.KS.5	S7.3-S7.4	1200-1200	beton	200	-	Rękaw CIPP	11,40						11,40			
Wodociągi Płockie	17.KS.1	S8-P1	1200-Poł.	kamionka	150	150	Wykop otwarty	10,40							10,40		
Wodociągi Płockie	17.KS.1	S10-P1	1200-Poł.	kamionka	150	150	Wykop otwarty	11,40							11,40		
Wodociągi Płockie	17.KS.1	S10-P2	1200-Poł.	PP/kamionka	150	150	Wykop otwarty	6,60							6,60		
Wodociągi Płockie	17.KS.1	S10-P3	1200-Poł.	-	-	150	Wykop otwarty	7,10							7,10		
Wodociągi Płockie	17.KS.1	S11-P1	1200-Poł.	beton	150	150	Wykop otwarty	6,70							6,70		
Wodociągi Płockie	17.KS.2	S15-P1	1200-Poł.	beton	200	200	Wykop otwarty	7,10					7,10				
Wodociągi Płockie	17.KS.1	Tr15-P1	T-Poł.	beton	150	150	Wykop otwarty	11,20							11,20		
Wodociągi Płockie	17.KS.1	S18-P1	1200-Poł.	kamionka	150	150	Wykop otwarty	8,10							8,10		
Wodociągi Płockie	17.KS.1	S19-P1	1200-Poł.	PP	150	150	Wykop otwarty	6,30							6,30		
Wodociągi Płockie	17.KS.3	S23-S23'	1200-600	-	-	250	Wykop otwarty	10,90				10,90					
Wodociągi Płockie	17.KS.1	S23'-P4	600-Poł.	-	-	150	Wykop otwarty	4,10							4,10		
Wodociągi Płockie	17.KS.1	S23'-P5	600-Poł.	-	-	150	Wykop otwarty	3,60							3,60		
Wodociągi Płockie	17.KS.1	Tr5-P1	T-Poł.	kamionka	150	150	Wykop otwarty	4,40							4,40		
Wodociągi Płockie	17.KS.1	S25-P1	1200-Poł.	PP	150	150	Wykop otwarty	4,40							4,40		
Wodociągi Płockie	17.KS.2	S26-S26.1	1200-1200	kamionka	200	200	Wykop otwarty	14,00					14,00				
Wodociągi Płockie	17.KS.1	S26-P1	1200-K	-	-	150	Wykop otwarty	1,00							1,00		
Wodociągi Płockie	17.KS.3	S27-P1	1200-Poł	kamionka	250	250	Wykop otwarty	5,00				5,00					
Wodociągi Płockie	17.KS.1	S27-S27.1	1200-600	kamionka	150	150	Wykop otwarty	10,50							10,50		
Wodociągi Płockie	17.KS.1	S27.1-P2	600-Poł.	kamionka	150	150	Wykop otwarty	3,20							3,20		
Wodociągi Płockie	17.KS.4	S28-P1	800-Poł.	kamionka	300	300	Wykop otwarty	13,40		13,40							
Wodociągi Płockie	17.KS.2	Tr1-P1	T-Poł.	kamionka	200	200	Wykop otwarty	5,20					5,20				
Wodociągi Płockie	17.KS.2	S2.1K-P1	1200-Poł.	PP	160	200	Wykop otwarty	3,70					3,70				
Wodociągi Płockie	17.KS.2	S7.1K-P1	1200-Poł.	kamionka	200	200	Wykop otwarty	3,50					3,50				
Wodociągi Płockie	17.KS.2	S8K-S8.1K	1400-1200	kamionka	200	200	Wykop otwarty	5,10					5,10				
Wodociągi Płockie	17.KS.2	S8.1K-P1	1200-Poł.	kamionka	300	200	Wykop otwarty	3,70					3,70				
Wodociągi Płockie	17.KS.2	S9K-S9.1K	1400-1200	PP	200	200	Wykop otwarty	5,30					5,30				
Wodociągi Płockie	17.KS.2	S10K-S10.1K	1400-1200	PP	200	200	Wykop otwarty	5,20					5,20				
Wodociągi Płockie	17.KS.2	S10.1K-P1	1200-Poł.	beton	200	200	Wykop otwarty	3,00					3,00				
ul. Kolegialna (sięgacz dz. nr ew. 903)																	
Wodociągi Płockie	21.KS.2	S1.3-S1.2	1200-1200	kamionka	300	-	Rękaw CIPP	41,10			41,10						
Wodociągi Płockie	21.KS.2	S1.2-S1.1	1200-1200	kamionka	300	-	Rękaw CIPP	23,50			23,50						
Wodociągi Płockie	21.KS.1	S1.1-S1.1.1	1200-1200	kamionka	150	150	Wykop otwarty	6,40							6,40		
ul. Misjonarska																	
Wodociągi Płockie	18.KS.1	S4-Poł.1	1000-Poł.	kamionka	150	150	Wykop otwarty	1,00							1,00		

KANALIZACJA SANITARNA - KANAŁY								877,90	338,10	17,50	64,60	15,90	116,70	89,10	227,70	8,30	ŁĄCZNIE
								263,40	-	13,40	-	15,90	95,10	32,80	106,20	-	ul. Kolegialna (odc. Tumska - Kilińskiego)
								71,00	-	-	64,60	-	-	-	6,40	-	ul. Kolegialna (sięgacz dz. nr ew. 903)
								324,30	264,40	4,10	-	-	9,10	-	38,40	8,30	ul. Misjonarska
								59,40	-	-	-	-	-	56,30	3,10	-	Pl. Obrońców Warszawy
								36,70	-	-	-	-	1,00	-	35,70	-	ul. Jakubowskiego
								49,40	-	-	-	-	11,50	-	37,90	-	ul. Krótka
								73,70	73,70	-	-	-	-	-	-	-	ul. Gradowskiego
Ilość robót do wykonania [m]																	Uwagi
PROJEKT	Pozycja przedmiaru	ODCINEK	Studnie (Projekt)	Materiał rur stan aktualny	Średnica kanału istniejąca [mm]	Średnica kanału projektowana [mm]	Metoda wykonania (rękaw, przebudowa/budowa wykopem otwartym, likwidacja)	Rura w osi	DN400 (rękaw)	DN300 (wykop otwarty)	DN300 (rękaw)	DN250 (wykop otwarty)	DN200 (wykop otwarty)	DN200 (rękaw)	DN150 (wykop otwarty)	DN150 (rękaw)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wodociągi Płockie	18.KS.1	S4-Poł.2	1000-Poł.	kamionka	150	150	Wykop otwarty	5,00							5,00		
Wodociągi Płockie	18.KS.5	S4-S6a	1000-1000	beton	400	-	Rękaw CIPP	47,50	47,50								
Wodociągi Płockie	18.KS.4	S6a-Poł.1	1000-Poł.	kamionka	150	-	Rękaw CIPP	8,30								8,30	
Wodociągi Płockie	18.KS.5	S6a-S7	1000-1200	beton	400	-	Rękaw CIPP	6,10	6,10								
Wodociągi Płockie	18.KS.3	S7-Poł.1	1200-Poł.	kamionka	300	300	Wykop otwarty	4,10		4,10							
Wodociągi Płockie	18.KS.5	S7-S8	1200-1200	beton	400	-	Rękaw CIPP	5,50	5,50								
Wodociągi Płockie	18.KS.5	S8-S10	1200-1200	beton	400	-	Rękaw CIPP	35,70	35,70								
Wodociągi Płockie	18.KS.5	S10-S11	1200-1200	beton	400	-	Rękaw CIPP	7,70	7,70								
Wodociągi Płockie	18.KS.5	S11-S11.2	1200-800	beton	400	-	Rękaw CIPP	23,30	23,30								
Wodociągi Płockie	18.KS.1	S11.2-Poł.1	800-Poł.	kamionka	150	150	Wykop otwarty	2,50							2,50		
Wodociągi Płockie	18.KS.5	S11.2-S13	800-1000	beton	400	-	Rękaw CIPP	29,60	29,60								
Wodociągi Płockie	18.KS.5	S13-Tr3	1000-T	beton	400	-	Rękaw CIPP	7,10	7,10								
Wodociągi Płockie	18.KS.1	Tr3-S13.2	T-900	beton	200	150	Wykop otwarty	4,60							4,60		
Wodociągi Płockie	18.KS.1	S13.2-Poł.1	900-Poł.	beton	150	150	Wykop otwarty	1,30							1,30		
Wodociągi Płockie	18.KS.5	Tr3-S14	T-1200	beton	400	-	Rękaw CIPP	14,40	14,40								
Wodociągi Płockie	18.KS.1	S14-Poł.1	1200-Poł.	kamionka	150	150	Wykop otwarty	4,80							4,80		
Wodociągi Płockie	18.KS.1	S14-Poł.2	1200-Poł.	-	-	150	Wykop otwarty	9,40							9,40		
Wodociągi Płockie	18.KS.1	S14-Poł.3	1200-Poł.	kamionka	100	150	Wykop otwarty	5,10							5,10		
Wodociągi Płockie	18.KS.5	S14-S15	1200-1200	beton	400	-	Rękaw CIPP	27,00	27,00								
Wodociągi Płockie	18.KS.2	S15-P2	1200-Poł.	kamionka	150	200	Wykop otwarty	9,10					9,10				
Wodociągi Płockie	18.KS.1	S15-P3	1200-Poł.	żeliwo	150	150	Wykop otwarty	4,70							4,70		
Wodociągi Płockie	18.KS.5	S15-S16	1200-1400	beton	400	-	Rękaw CIPP	6,60	6,60								
Wodociągi Płockie	18.KS.5	S16-S17	1400-1200	beton	400	-	Rękaw CIPP	53,90	53,90								
Pl. Obrońców Warszawy																	
Wodociągi Płockie	22.KS.2	S1-Tr1	1000-T	beton	200	-	Rękaw CIPP	48,90						48,90			
Wodociągi Płockie	22.KS.2	Tr1-S2	T-900	beton	200	-	Rękaw CIPP	7,40						7,40			
Wodociągi Płockie	22.KS.1	Tr1-Poł.1	T-Poł.	beton	150	150	Wykop otwarty	3,10							3,10		
ul. Jakubowskiego																	
PROKOM / Wodociągi Płockie	20.KS.1	S14-Poł.1	1200-Poł.	żeliwo	150	150	Wykop otwarty	8,30							8,30		
PROKOM / Wodociągi Płockie	20.KS.1	11-Poł.1	T-Poł.	kamionka	150	150	Wykop otwarty	0,50							0,50		
PROKOM / Wodociągi Płockie	20.KS.1	S13-Wł14	1200-Poł.	kamionka	150	150	Wykop otwarty	7,70							7,70		
PROKOM / Wodociągi Płockie	20.KS.1	9-Poł.1	T-Poł.	kamionka	150	150	Wykop otwarty	0,90							0,90		
PROKOM / Wodociągi Płockie	20.KS.2	S12-Wł13	1200-Poł.	kamionka	200	200	Wykop otwarty	1,00					1,00				
PROKOM / Wodociągi Płockie	20.KS.1	S10-Wł11	1200-Poł.	kamionka	150	150	Wykop otwarty	10,30							10,30		
PROKOM / Wodociągi Płockie	20.KS.1	S9-Wł10	1200-Poł.	kamionka	150	150	Wykop otwarty	8,00							8,00		
ul. Krótka																	
PROKOM / Wodociągi Płockie	19.KS.1	S6-Wł8	1000-Poł.	kamionka	150	150	Wykop otwarty	4,90							4,90		
PROKOM / Wodociągi Płockie	19.KS.1	S6-Wł9	1000-Poł.	kamionka	150	150	Wykop otwarty	6,30							6,30		
PROKOM / Wodociągi Płockie	19.KS.2	S5-Wł6	1200-Poł.	kamionka	200	200	Wykop otwarty	5,10					5,10				
PROKOM / Wodociągi Płockie	19.KS.1	S5-Wł7	1200-Poł.	PVC	150	150	Wykop otwarty	6,10							6,10		
PROKOM / Wodociągi Płockie	19.KS.1	S4-Wł5	1200-Poł.	kamionka	150	150	Wykop otwarty	5,20							5,20		
PROKOM / Wodociągi Płockie	19.KS.1	T2-ST2	T-600	kamionka	150	150	Wykop otwarty	4,40							4,40		
PROKOM / Wodociągi Płockie	19.KS.1	ST2-Wł4	600-Poł.	kamionka	150	150	Wykop otwarty	1,60							1,60		
PROKOM / Wodociągi Płockie	19.KS.1	T1-ST1	T-600	kamionka	150	150	Wykop otwarty	2,30							2,30		
PROKOM / Wodociągi Płockie	19.KS.1	ST1-Wł3	600-Poł.	kamionka	150	150	Wykop otwarty	2,30							2,30		
PROKOM / Wodociągi Płockie	19.KS.2	S3-Wł2	1200-Poł.	kamionka	200	200	Wykop otwarty	6,40					6,40				

KANALIZACJA SANITARNA - KANAŁY								877,90	338,10	17,50	64,60	15,90	116,70	89,10	227,70	8,30	ŁĄCZNIE
								263,40	-	13,40	-	15,90	95,10	32,80	106,20	-	ul. Kolegialna (odc. Tumska - Kilińskiego)
								71,00	-	-	64,60	-	-	-	6,40	-	ul. Kolegialna (sięgacz dz. nr ew. 903)
								324,30	264,40	4,10	-	-	9,10	-	38,40	8,30	ul. Misjonarska
								59,40	-	-	-	-	-	56,30	3,10	-	Pl. Obrońców Warszawy
								36,70	-	-	-	-	1,00	-	35,70	-	ul. Jakubowskiego
								49,40	-	-	-	-	11,50	-	37,90	-	ul. Krótka
								73,70	73,70	-	-	-	-	-	-	-	ul. Gradowskiego
								Ilość robót do wykonania [m]								Uwagi	
PROJEKT	Pozycja przedmiaru	ODCINEK	Studnie (Projekt)	Materiał rur stan aktualny	Średnica kanału istniejąca [mm]	Średnica kanału projektowana [mm]	Metoda wykonania (rękaw, przebudowa/budowa wykopem otwartym, likwidacja)	Rura w osi	DN400 (rękaw)	DN300 (wykop otwarty)	DN300 (rękaw)	DN250 (wykop otwarty)	DN200 (wykop otwarty)	DN200 (rękaw)	DN150 (wykop otwarty)		DN150 (rękaw)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROKOM / Wodociągi Płockie	19.KS.1	S2-Wł1	1200-Poł.	kamionka	150	150	Wykop otwarty	4,80							4,80		w cenie mb rury dla odcinka należy uwzględnić wykonanie przejścia szczelnego w studni S2
ul. Gradowskiego																	
Wodociągi Płockie	23.KS.1	S2-S3	1000-1200	kamionka	400	-	Rękaw CIPP	2,80	2,80								
Wodociągi Płockie	23.KS.1	S3-S4	1200-1200	kamionka	400	-	Rękaw CIPP	7,70	7,70								
Wodociągi Płockie	23.KS.1	S4-S5	1200-1200	kamionka	400	-	Rękaw CIPP	7,10	7,10								
Wodociągi Płockie	23.KS.1	S5-S6	1200-1200	kamionka	400	-	Rękaw CIPP	35,00	35,00								
Wodociągi Płockie	23.KS.1	S6-S7	1200-1200	kamionka	400	-	Rękaw CIPP	6,50	6,50								
Wodociągi Płockie	23.KS.1	S7-S14	1200-1200	kamionka	400	-	Rękaw CIPP	14,60	14,60								

KANALIZACJA SANITARNA - STUDNIE, ZAŚLEPKI, TRÓJNIKI							1	47	9	1	2	5	10	3	1	38	9	33	5	5	1	ŁĄCZNIE
							-	28	2	-	1	3	10	3	-	28	1	23	3	2	-	ul. Kolegialna (odc. Tumska - Kilińskiego)
							-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	ul. Kolegialna (sięgacz dz. nr ew.903)
							1	4	3	1	1	-	-	-	-	9	-	1	1	-	-	ul. Misjonarska
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	pl. Obrońców Warszawy
							-	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	1	-	ul. Jakubowskiego
							-	3	2	-	-	2	-	-	-	-	6	1	-	2	-	ul. Krótka
							-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ul. Gradowskiego
Ilość robót do wykonania [m]																						Uwagi
PROJEKT	Pozycja przdmiaru	Oznaczenie studni/ trójnika	Metoda wykonania (nr schematu)	Średnica stan aktualny [mm]	Średnica docelowa [mm]	Zagłębienie [m]	Studnia DN1400	Studnia DN1200	Studnia DN1000	Studnia DN900	Studnia DN800	Studnia DN600	Pokrywa nastudzienna odciążająca dla studni DN1400	Pokrywa nastudzienna odciążająca dla studni DN1200	Prace remontowe - przebudowa kaskady i stopni złazowych	Właz typowy bezkołnierz.	Właz typowy kołnierzowy	Właz personal. kołnierzowy	Włączenie siodłowe na kanale DN400	Włączenie siodłowe na kanale DN300	Włączenie siodłowe na kanale DN200	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ul. Kolegialna (odc. Tumska - Kilińskiego)																						
Wodociągi Płockie	17.KS.7/ 17.KS.24	S3	1a	1200	1200	3,40		1								1						
Wodociągi Płockie	17.KS.26	Tr19	T400	-	-	3,37													1			
Wodociągi Płockie	17.KS.18/ 17.KS.25	S5.1	Nowa studnia z tworzywa	1000	600	2,50						1						1				
Wodociągi Płockie	17.KS.12/ 17.KS.24	S5	3a	1200	1200	3,40		1								1						
Wodociągi Płockie	17.KS.26	Tr18	T400	-	-	3,45													1			
Wodociągi Płockie	17.KS.16/ 17.KS.25	S.0	3b	1000	1000	2,70			1									1				
Wodociągi Płockie	17.KS.13/ 17.KS.24	S6	3a	1000	1000	3,50			1							1						
Wodociągi Płockie	17.KS.12/ 17.KS.24	S7	3a	1200	1200	3,50		1								1						
Wodociągi Płockie	17.KS.15/ 17.KS.25	S7.1	3b	1200	1200	3,32		1										1				
Wodociągi Płockie	17.KS.14/ 17.KS.25	S7.2	3b	1200	1200	2,90		1										1				
Wodociągi Płockie	17.KS.15/ 17.KS.25	S7.3	3b	1200	1200	3,15		1										1				
Wodociągi Płockie	17.KS.15/ 17.KS.25	S7.4	3b	1200	1200	3,00		1										1				
Wodociągi Płockie	17.KS.7/ 17.KS.24	S8	1a	800	1200	3,70		1								1						
Wodociągi Płockie	17.KS.7/ 17.KS.24	S9	1a	1200	1200	3,70		1								1						
Wodociągi Płockie	17.KS.7/ 17.KS.24	S10	1a	1200	1200	3,70		1								1						
Wodociągi Płockie	17.KS.7/ 17.KS.24	S11	1a	1000	1200	3,75		1								1						
Wodociągi Płockie	17.KS.15	S14	3b	1200	1200	3,70		1														bez wymiany włazu
Wodociągi Płockie	17.KS.7/ 17.KS.24	S15	1a	1200	1200	3,40		1								1						
Wodociągi Płockie	17.KS.27	Tr15	T300	-	-	3,30														1		
Wodociągi Płockie	17.KS.7/ 17.KS.24	S16	1a	800	1200	3,10		1								1						
Wodociągi Płockie	17.KS.6/ 17.KS.24	S17	1a	800	1200	2,60		1								1						
Wodociągi Płockie	17.KS.6/ 17.KS.24	S18	1a	800	1200	2,40		1								1						
Wodociągi Płockie	17.KS.11/ 17.KS.24	S19	3a	1200	1200	2,35		1								1						
Wodociągi Płockie	17.KS.10/ 17.KS.24	S20	2	1000	1200	3,95		1								1						studnia S10 dla ul. Misjonarskiej
Wodociągi Płockie	17.KS.10/ 17.KS.24	S21	2	800	1200	3,95		1								1						studnia S11 dla ul. Misjonarskiej
Wodociągi Płockie	17.KS.9/ 17.KS.25	S23	1b	800	1200	3,40		1										1				
Wodociągi Płockie	17.KS.18/ 17.KS.25	S23'	nowa studnia z tworzywa	-	600	2,50						1						1				
Wodociągi Płockie	17.KS.12/ 17.KS.25	S24	3a	1200	1200	3,45		1										1				
Wodociągi Płockie	17.KS.27	Tr5	T300	-	-	3,55														1		
Wodociągi Płockie	17.KS.7/ 17.KS.25	S25	1a	800	1200	3,40		1										1				
Wodociągi Płockie	17.KS.7/ 17.KS.25	S26	1a	900	1200	3,45		1										1				
Wodociągi Płockie	17.KS.20/ 17.KS.25	S26.1	Nowy monolit	1200	1200	2,70		1										1				
Wodociągi Płockie	17.KS.10/ 17.KS.25	S27	2	800	1200	3,30		1										1				
Wodociągi Płockie	17.KS.19/ 17.KS.25	S27.1	Nowa studnia z tworzywa	800	600	3,10						1						1				

KANALIZACJA SANITARNA - STUDNIE, ZAŚLEPKI, TRÓJNIKI							1	47	9	1	2	5	10	3	1	38	9	33	5	5	1	ŁĄCZNIE
							-	28	2	-	1	3	10	3	-	28	1	23	3	2	-	ul. Kolegialna (odc. Tumska - Kilińskiego)
							-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	ul. Kolegialna (sięgacz dz. nr ew.903)
							1	4	3	1	1	-	-	-	-	9	-	1	1	-	-	ul. Misjonarska
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	pl. Obrońców Warszawy
							-	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	1	-	ul. Jakubowskiego
							-	3	2	-	-	2	-	-	-	-	6	1	-	2	-	ul. Krótka
							-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ul. Gradowskiego
Ilość robót do wykonania [m]																						Uwagi
PROJEKT	Pozycja przdmiaru	Oznaczenie studni/ trójnika	Metoda wykonania (nr schematu)	Średnica stan aktualny [mm]	Średnica docelowa [mm]	Zagłębienie [m]	Studnia DN1400	Studnia DN1200	Studnia DN1000	Studnia DN900	Studnia DN800	Studnia DN600	Pokrywa nastudzienna odciążająca dla studni DN1400	Pokrywa nastudzienna odciążająca dla studni DN1200	Prace remontowe - przebudowa kaskady i stopni złazowych	Właz typowy bezkołnierz.	Właz typowy kołnierzowy	Właz personal. kołnierzowy	Włączenie siodłowe na kanale DN400	Włączenie siodłowe na kanale DN300	Włączenie siodłowe na kanale DN200	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Wodociągi Płockie	17.KS.17/ 17.KS.25	S28	3b	800	800	3,37					1							1				
Wodociągi Płockie	17.KS.26	Tr1	T400	-	-	3,30													1			
Wodociągi Płockie	17.KS.7/ 17.KS.25	S30	1a	800	1200	3,80		1										1				
Wodociągi Płockie	17.KS.8/ 17.KS.23	S32	1a	800	1200	4,00		1									1					
Wodociągi Płockie	17.KS.22/ 17.KS.24	S1K	4	1200	1200	-								1		1						
Wodociągi Płockie	17.KS.22/ 17.KS.24	S1.1K	4	1200	1200	-								1		1						
Wodociągi Płockie	17.KS.21/ 17.KS.24	S2K	4	1400	1400	-							1			1						
Wodociągi Płockie	17.KS.22/ 17.KS.24	S2.1K	4	1200	1200	-								1		1						
Wodociągi Płockie	17.KS.21/ 17.KS.24	S3K	4	1400	1400	-							1			1						
Wodociągi Płockie	17.KS.25	S3.1K	5	1200	1200	-												1				
Wodociągi Płockie	17.KS.21/ 17.KS.24	S4K	4	1400	1400	-							1			1						
Wodociągi Płockie	17.KS.25	S4.1K	5	600	600	-												1				
Wodociągi Płockie	17.KS.21/ 17.KS.24	S5K	4	1400	1400	-							1			1						
Wodociągi Płockie	17.KS.21/ 17.KS.24	S6K	4	1400	1400	-							1			1						
Wodociągi Płockie	17.KS.21/ 17.KS.24	S7K	4	1400	1400	-							1			1						
Wodociągi Płockie	17.KS.25	S7.1K	5	1200	1200	-												1				
Wodociągi Płockie	17.KS.21/ 17.KS.24	S8K	4	1400	1400	-							1			1						
Wodociągi Płockie	17.KS.20/ 17.KS.25	S8.1K	Nowy monolit	800	1200	2,05		1										1				
Wodociągi Płockie	17.KS.21/ 17.KS.24	S9K	4	1400	1400	-							1			1						
Wodociągi Płockie	17.KS.25	S9.1K	5	1200	1200	-												1				
Wodociągi Płockie	17.KS.21/ 17.KS.24	S10K	4	1400	1400	-							1			1						
Wodociągi Płockie	17.KS.25	S10.1K	5	1200	1200	-												1				
Wodociągi Płockie	17.KS.21/ 17.KS.24	S11K	4	1400	1400	-							1			1						
Wodociągi Płockie	17.KS.25	S11.1K	5	1200	1200	-												1				
ul. Kolegialna (sięgacz dz. nr ew.903)																						
Wodociągi Płockie	21.KS.3/ 21.KS.5	S1.1.1	Nowy monolit	1000	1200	1,50		1								1						
Wodociągi Płockie	21.KS.4/ 21.KS.6	S1.1	5	-	-	3,05									1		1					
Wodociągi Płockie	21.KS.6	S1.2	5	-	-	3,00											1					
ul. Misjonarska																						
Wodociągi Płockie	18.KS.7/ 18.KS.16	S4	3b	1000	1000	3,00			1							1						
Wodociągi Płockie	18.KS.12/ 18.KS.16	S6a	Nowy monolit	-	1000	3,30			1							1						
Wodociągi Płockie	18.KS.10/ 18.KS.16	S7	Nowy monolit	1200	1200	3,40		1								1						
Wodociągi Płockie	18.KS.6/ 18.KS.16	S8	3a	1200	1200	3,50		1								1						
Wodociągi Płockie	18.KS.14/ 18.KS.16	S11.2	Nowy monolit	-	800	4,23					1					1						
Wodociągi Płockie	18.KS.13/ 18.KS.16	S13	Nowy monolit	1000	1000	4,70			1							1						
Wodociągi Płockie	18.KS.17	Tr3	T400	-	-	4,15													1			
Wodociągi Płockie	18.KS.8/ 18.KS.15	S13.2	3c	900	900	1,75				1								1				

KANALIZACJA SANITARNA - STUDNIE, ZAŚLEPKI, TRÓJNIKI							1	47	9	1	2	5	10	3	1	38	9	33	5	5	1	ŁĄCZNIE
							-	28	2	-	1	3	10	3	-	28	1	23	3	2	-	ul. Kolegialna (odc. Tumska - Kilińskiego)
							-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	ul. Kolegialna (sięgacz dz. nr ew.903)
							1	4	3	1	1	-	-	-	-	9	-	1	1	-	-	ul. Misjonarska
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	pl. Obrońców Warszawy
							-	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	1	-	ul. Jakubowskiego
							-	3	2	-	-	2	-	-	-	-	6	1	-	2	-	ul. Krótka
							-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ul. Gradowskiego
Ilość robót do wykonania [m]																						Uwagi
PROJEKT	Pozycja przdmiaru	Oznaczenie studni/ trójnika	Metoda wykonania (nr schematu)	Średnica stan aktualny [mm]	Średnica docelowa [mm]	Zagłębienie [m]	Studnia DN1400	Studnia DN1200	Studnia DN1000	Studnia DN900	Studnia DN800	Studnia DN600	Pokrywa nastudzienna odciągająca dla studni DN1400	Pokrywa nastudzienna odciągająca dla studni DN1200	Prace remontowe - przebudowa kaskady i stopni złazowych	Właz typowy bezkołnierz.	Właz typowy kołnierzowy	Właz personal. kołnierzowy	Włączenie siodłowe na kanale DN400	Włączenie siodłowe na kanale DN300	Włączenie siodłowe na kanale DN200	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Wodociągi Płockie	18.KS.11/ 18.KS.16	S14	Nowy monolit	1000	1200	5,00		1								1						
Wodociągi Płockie	18.KS.11/ 18.KS.16	S15	Nowy monolit	1000	1200	5,50		1								1						
Wodociągi Płockie	18.KS.9/ 18.KS.16	S16	3c	1400	1400	5,40	1									1						
pl. Obrońców Warszawy																						
Wodociągi Płockie	22.KS.3	Tr1	T200	-	-	-															1	
Wodociągi Płockie	22.KS.4	S2	5	-	-	-												1				
ul. Jakubowskiego																						
PROKOM / Wodociągi Płockie	20.KS.3/ 20.KS.8	S9	1b	900	1200	3,00		1										1				
PROKOM / Wodociągi Płockie	20.KS.6/ 20.KS.8	S10	3b	1200	1200	3,00		1										1				
PROKOM / Wodociągi Płockie	20.KS.7/ 20.KS.8	S11	3b	1000	1000	3,15			1									1				
PROKOM / Wodociągi Płockie	20.KS.5/ 20.KS.8	S12	3a	1200	1200	3,20		1										1				
PROKOM / Wodociągi Płockie	20.KS.9	9	T400	-	-	3,36													1			
PROKOM / Wodociągi Płockie	20.KS.5/ 20.KS.8	S13	3a	1200	1200	3,35		1										1				
PROKOM / Wodociągi Płockie	20.KS.10	11	T300	-	-	2,60														1		
PROKOM / Wodociągi Płockie	20.KS.6/ 20.KS.8	S14	3b	1200	1200	3,40		1										1				
PROKOM / Wodociągi Płockie	20.KS.4/ 20.KS.8	S15	2	1000	1200	3,30		1										1				
ul. Krótka																						
PROKOM / Wodociągi Płockie	19.KS.4/ 19.KS.9	S2a	3a	1000	1000	2,85			1								1					
PROKOM / Wodociągi Płockie	19.KS.5/ 19.KS.9	S3	3a	1200	1200	2,75		1									1					
PROKOM / Wodociągi Płockie	19.KS.10	T1	T300	-	-	2,73														1		
PROKOM / Wodociągi Płockie	19.KS.7/ 19.KS.9	ST1	Nowa studnia z tworzywa	-	600	2,50						1					1					
PROKOM / Wodociągi Płockie	19.KS.10	T2	T300	-	-	3,16														1		
PROKOM / Wodociągi Płockie	19.KS.7/ 19.KS.8	ST2	Nowa studnia z tworzywa	-	600	2,50						1						1				
PROKOM / Wodociągi Płockie	19.KS.5/ 19.KS.9	S4	3a	1200	1200	2,80		1									1					
PROKOM / Wodociągi Płockie	19.KS.3/ 19.KS.9	S5	1a	1000	1200	2,50		1									1					
PROKOM / Wodociągi Płockie	19.KS.6/ 19.KS.9	S6	3c	1000	1000	2,15			1								1					
ul. Gradowskiego																						
Wodociągi Płockie	23.KS.3	S2	3b	1000	1000	3,20			1													bez wymiany włazu
Wodociągi Płockie	23.KS.2	S3	3b	1200	1200	3,10		1														bez wymiany włazu
Wodociągi Płockie	23.KS.2	S4	3b	1200	1200	3,20		1														bez wymiany włazu
Wodociągi Płockie	23.KS.2	S5	3b	1200	1200	3,30		1														bez wymiany włazu
Wodociągi Płockie	23.KS.2	S6	3b	1200	1200	3,80		1														bez wymiany włazu
Wodociągi Płockie	23.KS.2	S7	3b	1200	1200	3,80		1														Istniejąca studnia DN1200 z kominem o wysokości 70 cm z kregów DN800, bez wymiany włazu

Wodociąg					18,50	40,20	19,60	160,00	285,10	6,30	25,00	ŁĄCZNIE
					18,50	5,80	19,60	-	285,10	6,30	17,00	ul. Misjonarska
					-	34,40	-	160,00	-	-	8,00	Pl. Obrońców Warszawy
					-	-	-	160,00	-	-	-	(w tym bezwykopowo)
					Ilość robót do wykonania [m]							Uwagi
Projekt	Pozycja przedmiaru	Odcinek/węzeł	Średnica	Technologia	Ø40	Ø50	Ø63	Ø90	Ø160	Ø225	Węzły [kpl]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ul. Misjonarska												
Wodociągi Płockie	15.W.2	W1-P1	160	wykop otwarty					8,6			
Wodociągi Płockie	15.W.3	P1-P1'	63	wykop otwarty			6,70					
Wodociągi Płockie	15.W.2	P1-P2	160	wykop otwarty					5,10			
Wodociągi Płockie	15.W.4	P2-P2'	50	wykop otwarty		5,80						
Wodociągi Płockie	15.W.2	P2-W2	160	wykop otwarty					32,40			
Wodociągi Płockie	15.W.2	W2-W3	160	wykop otwarty					8,30			
Wodociągi Płockie	15.W.2	W3-P3	160	wykop otwarty					26,50			
Wodociągi Płockie	15.W.3	P3-P3'	63	wykop otwarty			6,60					
Wodociągi Płockie	15.W.2	P3-P4	160	wykop otwarty					6,60			
Wodociągi Płockie	15.W.5	P4-P4'	40	wykop otwarty	6,00							
Wodociągi Płockie	15.W.2	P4-P5	160	wykop otwarty					22,40			
Wodociągi Płockie	15.W.5	P5-P5'	40	wykop otwarty	6,00							
Wodociągi Płockie	15.W.2	P5-W4	160	wykop otwarty					4,10			
Wodociągi Płockie	15.W.2	W4-W5	160	wykop otwarty					43,10			
Wodociągi Płockie	15.W.1	W5-W6	225	wykop otwarty						6,30		
Wodociągi Płockie	15.W.2	W6-P6	160	wykop otwarty					87,90			
Wodociągi Płockie	15.W.5	P6-P6'	40	wykop otwarty	6,50							
Wodociągi Płockie	15.W.2	P6-P7	160	wykop otwarty					8,10			
Wodociągi Płockie	15.W.3	P7-P7'	63	wykop otwarty			6,30					
Wodociągi Płockie	15.W.2	P7-W7.1	160	wykop otwarty					0,90			
Wodociągi Płockie	15.W.2	W7.1-W7	160	wykop otwarty					19,20			
Wodociągi Płockie	15.W.2	W7-W7'	160	wykop otwarty					11,90			
Wodociągi Płockie	15.W.6	W1	160/160	-							1	Połączenie z istniejącym wodociągiem
Wodociągi Płockie	15.W.7	P1	160/63	-							1	
Wodociągi Płockie	15.W.8	P2	160/50	-							1	
Wodociągi Płockie	15.W.9	W2	160/110	-							1	Przepięcie istniejącego wodociągu (montaż nowej zasuwy)
Wodociągi Płockie	15.W.10	W3	160/110	-							1	Przepięcie istniejącego wodociągu (montaż nowej zasuwy)
Wodociągi Płockie	15.W.11	P3	160/63	-							1	
Wodociągi Płockie	15.W.12	P4	160/40	-							1	
Wodociągi Płockie	15.W.13	P5	160/40	-							1	
Wodociągi Płockie	15.W.14	W4	160/90	-							1	Przepięcie istniejącego wodociągu (montaż nowej zasuwy)
Wodociągi Płockie	15.W.15	HP1	90/90	-							1	
Wodociągi Płockie	15.W.16	W5	225/225/160	-							1	Przepięcie istniejącego wodociągów (montaż nowej zasuwy)
Wodociągi Płockie	15.W.17	W6	225/225/160	-							1	Przepięcie istniejącego wodociągów (montaż nowej zasuwy)

Wodociąg					18,50	40,20	19,60	160,00	285,10	6,30	25,00	ŁĄCZNIE
					18,50	5,80	19,60	-	285,10	6,30	17,00	ul. Misjonarska
					-	34,40	-	160,00	-	-	8,00	Pl. Obrońców Warszawy
					-	-	-	160,00	-	-	-	(w tym bezwykopowo)
					Ilość robót do wykonania [m]							Uwagi
Projekt	Pozycja przedmiaru	Odcinek/węzeł	Średnica	Technologia	Ø40	Ø50	Ø63	Ø90	Ø160	Ø225	Węzły [kpl]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Wodociąg Płockie	15.W.18	P6	160/40	-							1	
Wodociąg Płockie	15.W.19	P7	160/63	-							1	
Wodociąg Płockie	15.W.20	W7.1	-	-							1	Demontaż istniejącego przyłącza wraz z demontażem istniejącego hydrantu
Wodociąg Płockie	15.W.21	W7 (HP2)	160/90	-							1	W węźle policzyć odcinek przewodu DN80 (żeliwo) od węzła W7 do HP2 wraz z montażem hydrantu
Wodociąg Płockie	15.W.22	W7'	160/125	-							1	Połączenie z istniejącym wodociągiem
Pl. Obrońców Warszawy												
Wodociąg Płockie	16.W.1	W1-P1	90	metoda bezwykopowa				50,8				
Wodociąg Płockie	16.W.2	P1-P1'	50	wykop otwarty		6,30						
Wodociąg Płockie	16.W.1	P1-W2	90	metoda bezwykopowa				23,40				
Wodociąg Płockie	16.W.1	W2-P2	90	metoda bezwykopowa				12,30				
Wodociąg Płockie	16.W.2	P2-P2'	50	wykop otwarty		6,30						
Wodociąg Płockie	16.W.1	P2-P3	90	metoda bezwykopowa				24,50				
Wodociąg Płockie	16.W.2	P3-P3'	50	wykop otwarty		6,30						
Wodociąg Płockie	16.W.1	P3-P4	90	metoda bezwykopowa				14,50				
Wodociąg Płockie	16.W.2	P4-P4'	50	wykop otwarty		9,30						
Wodociąg Płockie	16.W.1	P4-P5	90	metoda bezwykopowa				19,50				
Wodociąg Płockie	16.W.2	P5-P5'	50	wykop otwarty		6,20						
Wodociąg Płockie	16.W.1	P5-W3	90	metoda bezwykopowa				15,00				
Wodociąg Płockie	16.W.3	W1	90/90	-							1	
Wodociąg Płockie	16.W.4	P1	90/50	-							1	
Wodociąg Płockie	16.W.5	W2 (HP)	90/90	-							1	W węźle policzyć odcinek przewodu DN80 (żeliwo) od węzła W2 do HP wraz z montażem hydrantu
Wodociąg Płockie	16.W.6	P2	90/50	-							1	
Wodociąg Płockie	16.W.7	P3	90/50	-							1	
Wodociąg Płockie	16.W.8	P4	90/50	-							1	
Wodociąg Płockie	16.W.9	P5	90/50	-							1	
Wodociąg Płockie	16.W.10	W3	90/110	-							1	