

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

„Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową
wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ul. Norbertańskiej, ul. Świerkowej, ul. Partyzantów, ul. Głowackiego oraz ul. Batorego”

Zbiórce Zestawienie Kosztów

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Wyszczególnione elementy Przedmiaru Robót	Wartość netto [PLN]	Wartość podatku VAT [PLN]	Wartość łącznie z VAT [PLN]
1	2	3	4	5	6
PRZEDMIAR ROBÓT NR 1					
1	1.KO	KOSZTY OGÓLNE - PRZEDMIAR ROBÓT NR 1	-	-	-
2	2.KO	KOSZTY OGÓLNE - POSZCZEGÓLNE PRZEDMIARU ROBÓT NR 1	-	-	-
3	3.KD	KANALIZACJA DESZCZOWA - ul. Norbertańska	-	-	-
4	4.KD	KANALIZACJA DESZCZOWA - ul. Świerkowa	-	-	-
5	5.KD	KANALIZACJA DESZCZOWA - ul. Partyzantów	-	-	-
6	6.KD	KANALIZACJA DESZCZOWA - ul. Bartosza Głowackiego	-	-	-
7	7.KD	KANALIZACJA DESZCZOWA - ul. Stefana Batorego	-	-	-
8	8.DR	ROBOTY DROGOWE - ul. Norbertańska	-	-	-
9	9.DR	ROBOTY DROGOWE - ul. Świerkowa	-	-	-
10	10.DR	ROBOTY DROGOWE - ul. Partyzantów	-	-	-
11	11.DR	ROBOTY DROGOWE - ul. Bartosza Głowackiego	-	-	-
12	12.DR	ROBOTY DROGOWE - ul. Stefana Batorego	-	-	-
SUMA PRZEDMIAR ROBÓT NR 1			-	-	-
PRZEDMIAR ROBÓT NR 2					
13	13.KO	KOSZTY OGÓLNE - PRZEDMIAR ROBÓT NR 2	-	-	-
14	14.W	WODOCIĄG - ul.Świerkowa	-	-	-
15	15.W	WODOCIĄG - ul. Bartosza Głowackiego	-	-	-
16	16.W	WODOCIĄG - ul. Stefana Batorego	-	-	-
17	17.KS	KANALIZACJA SANITARNA - ul. Norbertańska	-	-	-
18	18.KS	KANALIZACJA SANITARNA - ul. Świerkowa	-	-	-
19	19.KS	KANALIZACJA SANITARNA - ul. Partyzantów	-	-	-
20	20.KS	KANALIZACJA SANITARNA - ul. Bartosza Głowackiego	-	-	-
21	21.KS	KANALIZACJA SANITARNA - ul. Stefana Batorego	-	-	-
SUMA PRZEDMIAR ROBÓT NR 2			-	-	-
PRZEDMIAR ROBÓT NR 3					
22	22.KO	KOSZTY OGÓLNE - PRZEDMIAR ROBÓT NR 3	-	-	-
23	23.KO	KOSZTY OGÓLNE - POSZCZEGÓLNE PRZEDMIARU ROBÓT NR 3	-	-	-
24	24.DR	ROBOTY DROGOWE - ul. Norbertańska	-	-	-
25	25.EN	ROBOTY ENERGETYCZNE - OŚW. ULICZNE - ul. Norbertańska	-	-	-
26	26.DR	ROBOTY DROGOWE - ul. Świerkowa	-	-	-
27	27.EN	ROBOTY ENERGETYCZNE - OŚW. ULICZNE - ul. Świerkowa	-	-	-
28	28.DR	ROBOTY DROGOWE - ul. Partyzantów	-	-	-
29	29.EN	ROBOTY ENERGETYCZNE - OŚW. ULICZNE - ul. Partyzantów	-	-	-
30	30.DR	ROBOTY DROGOWE - ul. Bartosza Głowackiego	-	-	-
31	31.EN	ROBOTY ENERGETYCZNE - OŚW. ULICZNE - ul. Bartosza Głowackiego	-	-	-
32	32.DR	ROBOTY DROGOWE - ul. Stefana Batorego	-	-	-
33	33.EN	ROBOTY ENERGETYCZNE - OŚW. ULICZNE - ul. Stefana Batorego	-	-	-

		SUMA PRZEDMIAR ROBÓT NR 3	-	-	-
		Przedmiar Robót łącznie:	-	-	-
<u>Uwaga:</u> Tabelę Przedmiaru Robót należy wypełnić zgodnie z instrukcją w "Preambule do Tabeli Przedmiaru Robót". Ponadto nie jest dopuszczalna modyfikacja opisów pozycji czy ingerencja w formuły dokumentu.					

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT - KOSZTY OGÓLNE ROZBICIE KOSZTÓW					TABELA PRZEDMIARU SUMA NR 1-3 WARTOŚĆ NETTO		TABELA PRZEDMIARU NR 1 WARTOŚĆ NETTO	TABELA PRZEDMIARU NR 2 WARTOŚĆ NETTO	TABELA PRZEDMIARU NR 3 WARTOŚĆ NETTO			
„Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ul. Norbertańskiej, ul. Świerkowej, ul. Partyzantów, ul. Głowackiego oraz ul. Batorego”					-		-	-	-			
Lp.	Numer specyfikacji technicznej [STWiORB]	Skrócony opis pozycji przedmiaru [Preambuła + STWiORB]	Jednostka miary		Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Kod poz. Przedm.	UDZIAŁ %	Kod poz. Przedm.	UDZIAŁ %	Kod poz. Przedm.	UDZIAŁ %
			Nazwa	Ilość								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		KOSZTY OGÓLNE - WSPÓLNE Elementy rozliczeniowe					1.KO		13.KO		23.KO	
1	ST-00 D-00.00.00	Urządzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy oraz zapewnienie mediów. Zabezpieczenie, oznakowanie i utrzymanie Terenu Budowy oraz demontaż zabezpieczeń, oznakowań i przywrócenie Terenu budowy do stanu pierwotnego. Zabezpieczenie krzewów.	ryczałt	1,00		-	1.KO.1	-	13.KO.1	-	22.KO.1	-
2	ST-00 D-00.00.00	Koszty ubezpieczeń i uzyskania gwarancji wynikających z Warunków Kontraktu.	ryczałt	1,00		-	1.KO.2	-	13.KO.2	-	22.KO.2	-
3	ST-00 D-00.00.00 ZPMP Nr: 610/11; 688/11; 1867/12; 669/25; 1868/12	Wykonanie i wdrożenie projektów organizacji ruchu i organizacji ruchu komunikacji miejskiej w przypadku wystąpienia takiej konieczności. Wykonanie, organizacja przejazdów i objazdów. Oznakowanie dróg. Koszty zajęcia dróg (pasa drogowego) pod prowadzenie robót. Utrzymanie i likwidacja przejazdów i objazdów oraz oznakowania dróg wraz z robotami towarzyszącymi.	ryczałt	1,00		-	1.KO.3	-	13.KO.3	-	22.KO.3	-
4	ST-00 D-00.00.00 ZPMP Nr: 610/11; 688/11; 1867/12; 669/25; 1868/12	Prace geodezyjne, archeologiczne i konserwatorskie, pomiarowe oraz szkice i dodatkowe rysunki niezbędne do wykonania wszystkich elementów inwestycji.	ryczałt	1,00		-	1.KO.4	-	13.KO.4	-	22.KO.4	-
5	ST-00 D-00.00.00 ZPMP Nr: 610/11; 688/11; 1867/12; 669/25; 1868/12	Dokumenty Wykonawcy oraz Dokumentacja Powykonawcza (w tym m.in. Dokumentacja geodezyjna, dendrologiczna).	ryczałt	1,00		-	1.KO.5	-	13.KO.5	-	22.KO.5	-
	Razem:	KOSZTY OGÓLNE - WSPÓLNE				-	1.KO	-	13.KO	-	22.KO	-

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT NR 1 „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ul. Norbertańskiej, ul. Świerkowej, ul. Partyzantów, ul. Głowackiego oraz ul. Batorego”							
Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Numer specyfikacji technicznej [STWiORB]	Skrócony opis pozycji przedmiaru [Preambula + STWiORB]	Jednostka miary		Cena jednostkowa netto	Wartość netto
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.KO		KOSZTY OGÓLNE - PRZEDMIAR ROBÓT NR1 Elementy rozliczeniowe				
1	1.KO.1	ST-00 D-00.00.00	Urządzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy oraz zapewnienie mediów. Zabezpieczenie, oznakowanie i utrzymanie Terenu Budowy oraz demontaż zabezpieczeń, oznakowań i przywrócenie Terenu budowy do stanu pierwotnego. Zabezpieczenie krzewów.	ryczałt	1,00		-
2	1.KO.2	ST-00 D-00.00.00	Koszty ubezpieczeń i uzyskania gwarancji wynikających z Warunków Kontraktu.	ryczałt	1,00		-
3	1.KO.3	ST-00 D-00.00.00 ZPMP Nr: 610/11; 688/11; 1867/12; 669/25; 1868/12	Wykonanie i wdrożenie projektów organizacji ruchu i organizacji ruchu komunikacji miejskiej w przypadku wystąpienia takiej konieczności. Wykonanie, organizacja przejazdów i objazdów. Oznakowanie dróg. Koszty zajęcia dróg (pasa drogowego) pod prowadzenie robót. Utrzymanie i likwidacja przejazdów i objazdów oraz oznakowania dróg wraz z robotami towarzyszącymi.	ryczałt	1,00		-
4	1.KO.4	ST-00 D-00.00.00 ZPMP Nr: 610/11; 688/11; 1867/12; 669/25; 1868/12	Prace geodezyjne, archeologiczne i konserwatorskie, pomiarowe oraz szkice i dodatkowe rysunki niezbędne do wykonania wszystkich elementów inwestycji.	ryczałt	1,00		-
5	1.KO.5	ST-00 D-00.00.00 ZPMP Nr: 610/11; 688/11; 1867/12; 669/25; 1868/12	Dokumenty Wykonawcy oraz Dokumentacja Powykonawcza (w tym m.in. Dokumentacja geodezyjna, dendrologiczna).	ryczałt	1,00		-
	1.KO	Razem:	KOSZTY OGÓLNE - PRZEDMIAR ROBÓT NR 1				-
	2.KO		KOSZTY OGÓLNE - POSZCZEGÓLNE PRZEDMIARU ROBÓT NR 1 Elementy rozliczeniowe				
6	2.KO.1	ST-00	Dostarczenie, zainstalowanie, utrzymanie i demontaż tablic informacyjnych (pamiątkowych) - zgodnie ze wzorem nr 1, o wymiarach 120cm x 60cm, informujących o finansowaniu przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej	kpl.	1,00		-
	2.KO	Razem:	KOSZTY OGÓLNE - POSZCZEGÓLNE PRZEDMIARU ROBÓT NR 1				-
	3.KD		KANALIZACJA DESZCZOWA - ul. Norbertańska Roboty przygotowawcze i Technologia				
7	3.KD.1	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i montaż kanału z rur DN200 metodą wykopową wraz z kształtkami połączeniowymi (systemowymi), robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	m	89,50		-
8	3.KD.2	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i montaż kanału z rur DN300 metodą wykopową wraz z kształtkami połączeniowymi (systemowymi), robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	m	147,00		-
9	3.KD.3	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i montaż kanału z rur DN400 metodą wykopową wraz z kształtkami połączeniowymi (systemowymi), robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	m	190,00		-
10	3.KD.4	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Włączenie w istniejącą studnię D77ist. wraz z przebudową kinety, wykonaniem przejścia szczelnego, dostawą i montażem materiałów, robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		-
11	3.KD.5	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i montaż kompletnej studni kanalizacyjnej, monolitycznej [D78, D79, D80, D81] o średnicy DN1500 (zagl. od 3m do 3,99m) wraz z robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	4,00		-
12	3.KD.6	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i montaż kompletnej studni kanalizacyjnej, monolitycznej [D82, D83, D83.1] o średnicy DN1200 (zagl. od 2,01m do 2,99m) wraz z robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	3,00		-
13	3.KD.7	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i montaż kompletnej studni kanalizacyjnej, monolitycznej [D84, D85] o średnicy DN1200 (zagl. ≤2m) wraz z robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	2,00		-
14	3.KD.8	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i montaż wiazu typowego bezkołnierzewowego wraz z wykonaniem regulacji wysokościowej.	kpl.	9,00		-
15	3.KD.9	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i montaż trójnika/włączenia siodłowego [T86, T87, T88, T89] na kanale DN400 wraz z robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	4,00		-
16	3.KD.10	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i montaż trójnika/włączenia siodłowego [T90, T91] na kanale DN300 wraz z robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	2,00		-
17	3.KD.11	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i montaż kompletnej studzienki ściekowej ulicznej wraz z rusztem, osadnikiem bez syfonu [W67, W68, W69, W70, W71] o średnicy DN500 wraz z robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	5,00		-
	3.KD	Razem:	KANALIZACJA DESZCZOWA - ul. Norbertańska				-

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT NR 1
„Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową
wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ul. Norbertańskiej, ul. Świerkowej, ul. Partyzantów, ul. Głowackiego oraz ul. Batorego”

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Numer specyfikacji technicznej [STWiORB]	Skrócony opis pozycji przedmiaru [Preambula + STWiORB]	Jednostka miary		Cena jednostkowa netto	Wartość netto
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
	4.KD		KANALIZACJA DESZCZOWA - ul. Świerkowa Roboty przygotowawcze i Technologia				
18	4.KD.1	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i montaż kanału z rur DN200 metodą wykopową wraz z kształtkami połączeniowymi (systemowymi), robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	m	75,40		-
19	4.KD.2	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i montaż kanału z rur DN300 metodą wykopową wraz z kształtkami połączeniowymi (systemowymi), robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	m	165,50		-
20	4.KD.3	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i montaż kompletnej studni kanalizacyjnej, monolitycznej [D86,D87, D88, D96, D97, D112] o średnicy DN1200 (zagl. od 2,01m do 2,99m) wraz z robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	6,00		-
21	4.KD.4	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i montaż włazu typowego bezkołnierzewego wraz z wykonaniem regulacji wysokościowej.	kpl.	5,00		-
22	4.KD.5	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i montaż włazu typowego kołnierzewego wraz z wykonaniem regulacji wysokościowej.	kpl.	1,00		-
23	4.KD.6	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i montaż trójnika/włączenia siodłowego [T94, T95, T97, T98, T99, T100, T101, T108, T109, T110] na kanale DN300 wraz z robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	10,00		-
24	4.KD.7	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i montaż kompletnej studzienki ściekowej ulicznej wraz z rusztem, osadnikiem bez syfonu [W73, W74, W75, W76, W77, W87] o średnicy DN500 wraz z robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	6,00		-
	4.KD	Razem:	KANALIZACJA DESZCZOWA - ul. Świerkowa				-
	5.KD		KANALIZACJA DESZCZOWA - ul. Partyzantów Roboty przygotowawcze i Technologia				
25	5.KD.1	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i montaż kanału z rur DN200 metodą wykopową wraz z kształtkami połączeniowymi (systemowymi), robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	m	36,80		-
26	5.KD.2	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i montaż kanału z rur DN300 metodą wykopową wraz z kształtkami połączeniowymi (systemowymi), robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	m	65,50		-
27	5.KD.3	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Włączenie w istniejącą studnię Dis. wraz z przebudową kinety, wykonaniem przejść szczelnych, dostawą i montażem materiałów, robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		-
28	5.KD.4	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i montaż kompletnej studni kanalizacyjnej, monolitycznej [D89, D90] o średnicy DN1200 (zagl. od 2,01m do 2,99m) wraz z robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	2,00		-
29	5.KD.5	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i montaż kompletnej studni kanalizacyjnej, monolitycznej [D88] o średnicy DN1200 (zagl. ≤2m) wraz z robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		-
30	5.KD.6	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Montaż włazu typowego bezkołnierzewego wraz z wykonaniem regulacji wysokościowej.	kpl.	3,00		-
31	5.KD.7	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i montaż trójnika/włączenia siodłowego [T102] na kanale DN300 wraz z robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		-
32	5.KD.8	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i montaż kompletnej studzienki ściekowej ulicznej wraz z rusztem, osadnikiem bez syfonu [W91, W92, W93, W94] o średnicy DN500 wraz z robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	4,00		-
	5.KD	Razem:	KANALIZACJA DESZCZOWA - ul. Partyzantów				-
	6.KD		KANALIZACJA DESZCZOWA - ul. Bartosza Głowackiego Roboty przygotowawcze i Technologia				
33	6.KD.1	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i montaż kanału z rur DN200 metodą wykopową wraz z kształtkami połączeniowymi (systemowymi), robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	m	83,80		-
34	6.KD.2	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i montaż kanału z rur DN300 metodą wykopową wraz z kształtkami połączeniowymi (systemowymi), robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	m	161,00		-

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT NR 1							
„Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową							
wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ul. Norbertańskiej, ul. Świerkowej, ul. Partyzantów, ul. Głowackiego oraz ul. Batorego”							
Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Numer specyfikacji technicznej [STWiORB]	Skrócony opis pozycji przedmiaru [Preambula + STWiORB]	Jednostka miary		Cena jednostkowa netto	Wartość netto
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
35	6.KD.3	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Włączenie w istniejącą studnię D95.1ist. wraz wykonaniem przejścia szczelnego, dostawą i montażem materiałów, robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		-
36	6.KD.4	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Włączenie w istniejącą studnię D98ist. wraz wykonaniem przejścia szczelnego, dostawą i montażem materiałów, robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		-
37	6.KD.5	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i montaż kompletnej studni kanalizacyjnej, monolitycznej [D91, D92, D93, D94] o średnicy DN1200 (zagł. od 2,01m do 2,99m) wraz z robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	4,00		-
38	6.KD.6	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i montaż kompletnej studni kanalizacyjnej, monolitycznej [D95, D99] o średnicy DN1200 (zagł. ≤2m) wraz z robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	2,00		-
39	6.KD.7	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i montaż wjazdu typowego bezkolnierzowego wraz z wykonaniem regulacji wysokościowej.	kpl.	6,00		-
40	6.KD.8	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i montaż trójnika/włączenia siodłowego [T93.1, T103, T104, T105, T106, T107, T111, T112, T113, T114, T115] na kanale DN300 wraz robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	11,00		-
41	6.KD.9	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i montaż kompletnej studzienki ściekowej ulicznej wraz z rusztem, osadnikiem bez syfonu [W78, W79, W80, W81, W82, W83, W83', W84, W84'] o średnicy DN500 wraz z robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	9,00		-
42	6.KD.10	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i montaż odcinków pionowych rur spustowych [Rd21', Z149]: rury, kolana, zwężki, redukcje, złącza, zaślepki (wyprowadzenie do poziomu terenu), wraz robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	2,00		-
43	6.KD.11	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i montaż odcinków pionowych rur spustowych [Rd21', Z149]: rury, kolana, zwężki, redukcje, złącza, rewizja-czyszczak, przejściówki (podłączenie rynny), wraz robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	2,00		-
	6.KD	Razem:	KANALIZACJA DESZCZOWA - ul. Bartosza Głowackiego				-
	7.KD		KANALIZACJA DESZCZOWA - ul. Stefana Batorego Roboty przygotowawcze i Technologia				
44	7.KD.1	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i montaż kanalu z rur DN200 metodą wykopową wraz z kształtkami połączeniowymi (systemowymi), robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	m	58,00		-
45	7.KD.2	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i montaż kanalu z rur DN300 metodą wykopową wraz z kształtkami połączeniowymi (systemowymi), robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	m	97,50		-
46	7.KD.3	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.02	Włączenie w istniejącą studnię D100ist. wraz wykonaniem przejścia szczelnego, dostawą i montażem materiałów, robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		-
47	7.KD.4	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i montaż kompletnej studni kanalizacyjnej, monolitycznej [D101, D102] o średnicy DN1200 (zagł. od 2,01m do 2,99m) wraz z robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	2,00		-
48	7.KD.5	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i montaż kompletnej studni kanalizacyjnej, monolitycznej [D103, D104] o średnicy DN1200 (zagł. ≤2m) wraz z robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	2,00		-
49	7.KD.6	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i montaż wjazdu typowego bezkolnierzowego wraz z wykonaniem regulacji wysokościowej.	kpl.	4,00		-
50	7.KD.7	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i montaż trójnika/włączenia siodłowego [T116, T117] na kanale DN300 wraz robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	2,00		-
51	7.KD.8	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i montaż kompletnej studzienki ściekowej ulicznej wraz z rusztem, osadnikiem bez syfonu [W89, W89', W90, W90'] o średnicy DN500 wraz z robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	4,00		-
	7.KD	Razem:	KANALIZACJA DESZCZOWA - ul. Stefana Batorego				-
	8.DR		ROBOTY DROGOWE - ul. Norbertańska Roboty przygotowawcze i Technologia				
52	8.DR.1	D-01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznych, z odwozem materiału z rozbiórki na odl. 5 km - przy grub. nawierzchni średnio 10 cm - gospodarka materiałem zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Plocka 1700/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 roku.	m2	765,00		-

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT NR 1
„Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową
wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ul. Norbertańskiej, ul. Świerkowej, ul. Partyzantów, ul. Głowackiego oraz ul. Batorego”

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Numer specyfikacji technicznej [STWIORB]	Skrócony opis pozycji przedmiaru [Preambuła + STWIORB]	Jednostka miary		Cena jednostkowa netto	Wartość netto	
				Nazwa	Ilość			
1	2	3	4	5	6	7	8	
53	8.DR.2	D-01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznych, z odwozem materiału z rozbiórki na odl. 5 km - przy grub. nawierzchni średnio 4 cm - gospodarka materiałem zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka 1700/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 roku.	m2	1 219,00		-	
54	8.DR.3	D-01.02.04	Mechaniczna rozbiórka podbudowy z bruku gr. średnio 15 cm z wywozem na odl. 5 km - gospodarka materiałem zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka 1700/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 roku	m2	765,00		-	
55	8.DR.4	D-04.01.01	Korytowanie, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z wywiezieniem i utylizacją nadmiaru urobku z terenu rozbiórki	m2	765,00		-	
56	8.DR.5	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem CBGM C3/4, warstwa o grubości 15 cm	m2	765,00		-	
57	8.DR.6	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5, C90/3, warstwa o grubości 20 cm	m2	765,00		-	
58	8.DR.7	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową podbudowy tłuczniowej	m2	765,00		-	
59	8.DR.8	D-05.03.06	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W PmB 25/55-60 KR 3-4 o gr. 8 cm	m2	765,00		-	
60	8.DR.9	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową warstwy wiążącej	m2	1 984,00		-	
61	8.DR.10	D-05.03.13.A	Wykonanie warstwy ścieralnej AC 11 S PmB 45/80-55 KR 3-4 o gr. 4 cm	m2	1 984,00		-	
	8.DR	Razem:	ROBOTY DROGOWE - ul. Norbertańska				-	
	9.DR		ROBOTY DROGOWE - ul. Świerkowa Roboty przygotowawcze i Technologia					
62	9.DR.1	D-01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznych, z odwozem materiału z rozbiórki na odl. 5 km - przy grub. nawierzchni średnio 7 cm - gospodarka materiałem zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka 1700/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 roku	m2	201,00		-	
63	9.DR.2	D-01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznych, z odwozem materiału z rozbiórki na odl. 5 km - przy grub. nawierzchni średnio 4 cm - gospodarka materiałem zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka 1700/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 roku	m2	482,00		-	
64	9.DR.3	D-01.02.04	Mechaniczna rozbiórka podbudowy z tłucznia gr. średnio 15 cm z wywozem na odl. 5 km - gospodarka materiałem zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka 1700/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 roku	m2	201,00		-	
65	9.DR.4	D-04.01.01	Korytowanie, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z wywiezieniem i utylizacją nadmiaru urobku z terenu rozbiórki	m2	201,00		-	
66	9.DR.5	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem CBGM C3/4, warstwa o grubości 15 cm	m2	201,00		-	
67	9.DR.6	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5, C90/3, warstwa o grubości 20 cm	m2	201,00		-	
68	9.DR.7	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową podbudowy tłuczniowej	m2	201,00		-	
69	9.DR.8	D-05.03.06	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W PmB 25/55-60 KR 3-4 o gr. 8 cm	m2	201,00		-	
70	9.DR.9	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową warstwy wiążącej	m2	683,00		-	
71	9.DR.10	D-05.03.13.A	Wykonanie warstwy ścieralnej AC 11 S PmB 45/80-55 KR 3-4 o gr. 4 cm	m2	683,00		-	
	9.DR	Razem:	ROBOTY DROGOWE - ul. Świerkowa				-	
	10.DR		ROBOTY DROGOWE - ul. Partyzantów Roboty przygotowawcze i Technologia					
72	10.DR.1	D-01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznych, z odwozem materiału z rozbiórki na odl. 5 km - przy grub. nawierzchni średnio 4 cm - gospodarka materiałem zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka 1700/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 roku	m2	433,00		-	
73	10.DR.2	D-01.02.04	Mechaniczna rozbiórka podbudowy z tłucznia gr. średnio 10 cm z wywozem na odl. 5 km - gospodarka materiałem zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka 1700/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 roku	m2	177,00		-	
74	10.DR.3	D-04.01.01	Korytowanie, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z wywiezieniem i utylizacją nadmiaru urobku z terenu rozbiórki	m2	177,00		-	
75	10.DR.4	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem CBGM C3/4, warstwa o grubości 15 cm	m2	177,00		-	
76	10.DR.5	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5, C90/3, warstwa o grubości 20 cm	m2	177,00		-	
77	10.DR.6	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową podbudowy tłuczniowej	m2	177,00		-	
78	10.DR.7	D-05.03.06	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W PmB 25/55-60 KR 3-4 o gr. 8 cm	m2	177,00		-	
79	10.DR.8	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową warstwy wiążącej	m2	433,00		-	
80	10.DR.9	D-05.03.13.A	Wykonanie warstwy ścieralnej AC 11 S PmB 45/80-55 KR 3-4 o gr. 4 cm	m2	433,00		-	
	10.DR	Razem:	ROBOTY DROGOWE - ul. Partyzantów					

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT NR 1							
„Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową							
wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ul. Norbertańskiej, ul. Świerkowej, ul. Partyzantów, ul. Głowackiego oraz ul. Batorego”							
Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Numer specyfikacji technicznej [STWIORB]	Skrócony opis pozycji przedmiaru [Preambula + STWIORB]	Jednostka miary		Cena jednostkowa netto	Wartość netto
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
	11.DR		ROBOTY DROGOWE - ul. Bartosza Głowackiego				
			Roboty przygotowawcze i Technologia				
81	11.DR.1	D-01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznych, z odwozem materiału z rozbiórki na odl. 5 km - przy grub. nawierzchni średnio 10 cm - gospodarka materiałem zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Plocka 1700/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 roku	m2	348,00		
82	11.DR.2	D-01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznych, z odwozem materiału z rozbiórki na odl. 5 km - przy grub. nawierzchni średnio 4 cm - gospodarka materiałem zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Plocka 1700/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 roku	m2	471,00		-
83	11.DR.3	D-01.02.04	Mechaniczna rozbiórka podbudowy z bruku gr. średnio 10 cm z wywozem na odl. 5 km - gospodarka materiałem zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Plocka 1700/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 roku	m2	348,00		-
84	11.DR.4	D-04.01.01	Korytowanie, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z wywiezieniem i utylizacją nadmiaru urobku z terenu rozbiórki	m2	348,00		-
85	11.DR.5	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem CBGM C3/4, warstwa o grubości 15 cm	m2	348,00		-
86	11.DR.6	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 , C90/3, warstwa o grubości 20 cm	m2	348,00		-
87	11.DR.7	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową podbudowy tłuczniowej	m2	348,00		-
88	11.DR.8	D-05.03.06	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W PmB 25/55-60 KR 3-4 o gr. 8 cm	m2	348,00		-
89	11.DR.9	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową warstwy wiążącej	m2	819,00		-
90	11.DR.10	D-05.03.13.A	Wykonanie warstwy ścieralnej AC 11 S PmB 45/80-55 KR 3-4 o gr. 4 cm	m2	819,00		-
	11.DR	Razem:	ROBOTY DROGOWE - ul. Bartosza Głowackiego				-
	12.DR		ROBOTY DROGOWE - ul. Stefana Batorego				
			Roboty przygotowawcze i Technologia				
91	12.DR.1	D-01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznych, z odwozem materiału z rozbiórki na odl. 5 km - przy grub. nawierzchni średnio 10 cm - gospodarka materiałem zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Plocka 1700/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 roku	m2	183,00		-
92	12.DR.2	D-01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznych, z odwozem materiału z rozbiórki na odl. 5 km - przy grub. nawierzchni średnio 4 cm - gospodarka materiałem zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Plocka 1700/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 roku	m2	397,00		-
93	12.DR.3	D-01.02.04	Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej gr. średnio 20 cm z wywozem na odl. 5 km - gospodarka materiałem zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Plocka 1700/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 roku	m2	183,00		-
94	12.DR.4	D-04.01.01	Korytowanie, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z wywiezieniem i utylizacją nadmiaru urobku z terenu rozbiórki	m2	183,00		-
95	12.DR.5	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem CBGM C3/4, warstwa o grubości 15 cm	m2	183,00		-
96	12.DR.6	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 , C90/3, warstwa o grubości 20 cm	m2	183,00		-
97	12.DR.7	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową podbudowy tłuczniowej	m2	183,00		-
98	12.DR.8	D-05.03.06	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W PmB 25/55-60 KR 3-4 o gr. 8 cm	m2	183,00		-
99	12.DR.9	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową warstwy wiążącej	m2	580,00		-
100	12.DR.10	D-05.03.13.A	Wykonanie warstwy ścieralnej AC 11 S PmB 45/80-55 KR 3-4 o gr. 4 cm	m2	580,00		-
	12.DR	Razem:	ROBOTY DROGOWE - ul. Stefana Batorego				-
TABELA PRZEDMIARU ROBÓT NR 1			RAZEM NETTO: 1.KO				-
			RAZEM NETTO: 2.KO + 3.KD + 4.KD + 5.KD + 6.KD + 7.KD + 8.DR + 9.DR + 10.DR + 11.DR + 12.DR				-
			RAZEM - SUMA				-
			Aktualna stawka VAT				-
			RAZEM BRUTTO				-

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT NR 2 „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ul. Norbertańskiej, ul. Świerkowej, ul. Partyzantów, ul. Głowackiego oraz ul. Batorego”							
Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Numer specyfikacji technicznej [STWIORB]	Skrócony opis pozycji przedmiaru [Preambuła + STWIORB]	Jednostka miary		Cena jednostkowa netto	Wartość netto
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
	13.KO		KOSZTY OGÓLNE - PRZEDMIAR ROBÓT NR 2 Elementy rozliczeniowe				
101	13.KO.1	ST-00 D-00.00.00	Urządzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy oraz zapewnienie mediów. Zabezpieczenie, oznakowanie i utrzymanie Terenu Budowy oraz demontaż zabezpieczeń, oznakowań i przywrócenie Terenu budowy do stanu pierwotnego. Zabezpieczenie krzewów.	ryczałt	1,00		-
102	13.KO.2	ST-00 D-00.00.00	Koszty ubezpieczeń i uzyskania gwarancji wynikających z Warunków Kontraktu.	ryczałt	1,00		-
103	13.KO.3	ST-00 D-00.00.00 ZPMP Nr: 610/11; 688/11; 1867/12; 669/25; 1868/12	Wykonanie i wdrożenie projektów organizacji ruchu i organizacji ruchu komunikacji miejskiej w przypadku wystąpienia takiej konieczności. Wykonanie, organizacja przejazdów i objazdów. Oznakowanie dróg. Koszty zajęcia dróg (pasa drogowego) pod prowadzenie robót. Utrzymanie i likwidacja przejazdów i objazdów oraz oznakowania dróg wraz z robotami towarzyszącymi.	ryczałt	1,00		-
104	13.KO.4	ST-00 D-00.00.00 ZPMP Nr: 610/11; 688/11; 1867/12; 669/25; 1868/12	Prace geodezyjne, archeologiczne i konserwatorskie, pomiarowe oraz szkice i dodatkowe rysunki niezbędne do wykonania wszystkich elementów inwestycji.	ryczałt	1,00		-
105	13.KO.5	ST-00 D-00.00.00 ZPMP Nr: 610/11; 688/11; 1867/12; 669/25; 1868/12	Dokumenty Wykonawcy oraz Dokumentacja Powykonawcza (w tym m.in. Dokumentacja geodezyjna, dendrologiczna).	ryczałt	1,00		-
	13.KO	Razem:	KOSZTY OGÓLNE - PRZEDMIAR ROBÓT NR 2				-
	14.W		WODOCIĄG - ul. Świerkowa Roboty przygotowawcze i Technologia				
106	14.W.1	ST-00 ST-01 ST-02 ST-05	Dostawa i montaż rury PE Ø90 metodą wykupu otwartego wraz z kształtkami połączeniowymi (systemowymi), robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	m	101,00		-
107	14.W.2	ST-00 ST-01 ST-02 ST-05	Dostawa i montaż rury PE Ø40 metodą wykupu otwartego (przebudowa istniejących przyłączy) wraz z kształtkami połączeniowymi (systemowymi), zasuwami, robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	m	18,00		-
108	14.W.3	ST-00 ST-01 ST-02 ST-05	Węzeł W1 (połączenie z istniejącym wodociągiem) - dostawa i montaż armatury oraz kształtek montażowych wraz robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		-
109	14.W.4	ST-00 ST-01 ST-02 ST-05	Węzeł W2 - dostawa i montaż armatury oraz kształtek montażowych wraz z przebiegiem odcinka (W2') kształtkami połączeniowymi (systemowymi), robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		-
110	14.W.5	ST-00 ST-01 ST-02 ST-05	Węzeł P1 - (przebiegiem istniejącego przyłącza) - dostawa i montaż armatury oraz kształtek montażowych wraz z przebiegiem istniejącego odcinka kształtkami połączeniowymi (systemowymi), robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		-
111	14.W.6	ST-00 ST-01 ST-02 ST-05	Węzeł W3 - dostawa i montaż armatury oraz kształtek montażowych wraz z przebiegiem odcinka (W3') kształtkami połączeniowymi (systemowymi), robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		-
112	14.W.7	ST-00 ST-01 ST-02 ST-05	Węzeł W4 - dostawa i montaż armatury oraz kształtek montażowych wraz z przebiegiem odcinka (W4') kształtkami połączeniowymi (systemowymi), robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		-
113	14.W.8	ST-00 ST-01 ST-02 ST-05	Węzeł W5 - dostawa i montaż armatury oraz kształtek montażowych wraz z przebiegiem odcinka (W5') kształtkami połączeniowymi (systemowymi), robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		-
114	14.W.9	ST-00 ST-01 ST-02 ST-05	Węzeł W6 - dostawa i montaż armatury oraz kształtek montażowych wraz z przebiegiem odcinka (W6') kształtkami połączeniowymi (systemowymi), robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		-
115	14.W.10	ST-00 ST-01 ST-02 ST-05	Węzeł W7 (połączenie z istniejącym wodociągiem) - dostawa i montaż armatury oraz kształtek montażowych wraz robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		-
116	14.W.11	ST-00 ST-01 ST-02 ST-05	Likwidacja istniejącego wodociągu oraz przyłączy wraz z załadunkiem, wywiezieniem i unieszkodliwianiem materiałów z rozbiórki, a także demontażem i przekazaniem istniejącej armatury (zasuw, trójniki, hydranty itp.) w miejsce wskazane przez Zamawiającego.	kpl.	1,00		-
	14.W	Razem:	WODOCIĄG - ul.Świerkowa				-
	15.W		WODOCIĄG - ul. Bartosza Głowackiego Roboty przygotowawcze i Technologia				
117	15.W.1	ST-00 ST-01 ST-02 ST-05	Dostawa i montaż rury PE Ø110 metodą przewiertu sterowanego wraz z kształtkami połączeniowymi (systemowymi), robotami ziemnymi (utylizacja urobku), sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	m	92,00		-

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT NR 2
„Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową
wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ul. Norbertańskiej, ul. Świerkowej, ul. Partyzantów, ul. Głowackiego oraz ul. Batorego”

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Numer specyfikacji technicznej [STWIORB]	Skrócony opis pozycji przedmiaru [Preambula + STWIORB]	Jednostka miary		Cena jednostkowa netto	Wartość netto
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
118	15.W.2	ST-00 ST-01 ST-02 ST-05	Dostawa i montaż rury PE Ø110 metodą wykopu otwartego wraz z kształtkami połączeniowymi (systemowymi), robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	m	159,80		-
119	15.W.3	ST-00 ST-01 ST-02 ST-05	Dostawa i montaż rury PE Ø90 metodą wykopu otwartego wraz z kształtkami połączeniowymi (systemowymi), robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	m	24,30		-
120	15.W.4	ST-00 ST-01 ST-02 ST-05	Dostawa i montaż rury PE Ø40 metodą wykopu otwartego (przebudowa istniejących przyłączy) wraz z kształtkami połączeniowymi (systemowymi), zasuwami, robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	m	40,10		-
121	15.W.5	ST-00 ST-01 ST-02 ST-05	Węzeł W1 (połączenie z istniejącym wodociągiem) - dostawa i montaż armatury oraz kształtek montażowych wraz z robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		-
122	15.W.6	ST-00 ST-01 ST-02 ST-05	Węzeł P1 - dostawa i montaż armatury oraz kształtek montażowych wraz z przepięciem odejścia (P1') kształtkami połączeniowymi (systemowymi), robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		-
123	15.W.7	ST-00 ST-01 ST-02 ST-05	Węzeł P2 - dostawa i montaż armatury oraz kształtek montażowych wraz z przepięciem odejścia (P2') kształtkami połączeniowymi (systemowymi), robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		-
124	15.W.8	ST-00 ST-01 ST-02 ST-05	Węzeł HP1 - dostawa i montaż armatury oraz kształtek montażowych wraz z przyłączem hydrantowym (odcinek przewodu od wężla do hydrantu) i hydrantem (HP1) kształtkami połączeniowymi (systemowymi), robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		-
125	15.W.9	ST-00 ST-01 ST-02 ST-05	Węzeł P3 - dostawa i montaż armatury oraz kształtek montażowych wraz z przepięciem odejścia (P3') kształtkami połączeniowymi (systemowymi), robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		-
126	15.W.10	ST-00 ST-01 ST-02 ST-05	Węzeł P4 - dostawa i montaż armatury oraz kształtek montażowych wraz z przepięciem odejścia (P4') kształtkami połączeniowymi (systemowymi), robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		-
127	15.W.11	ST-00 ST-01 ST-02 ST-05	Węzeł W2 (połączenie z istniejącym wodociągiem) - dostawa i montaż armatury oraz kształtek montażowych wraz z robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		-
128	15.W.12	ST-00 ST-01 ST-02 ST-05	Węzeł W3 (połączenie z istniejącym wodociągiem) - dostawa i montaż armatury oraz kształtek montażowych wraz z robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		-
129	15.W.13	ST-00 ST-01 ST-02 ST-05	Węzeł P5 - dostawa i montaż armatury oraz kształtek montażowych wraz z przepięciem odejścia (P5') kształtkami połączeniowymi (systemowymi), robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		-
130	15.W.14	ST-00 ST-01 ST-02 ST-05	Węzeł P6 - dostawa i montaż armatury oraz kształtek montażowych wraz z przepięciem odejścia (P6') kształtkami połączeniowymi (systemowymi), robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		-
131	15.W.15	ST-00 ST-01 ST-02 ST-05	Węzeł W4 (połączenie z istniejącym wodociągiem) - dostawa i montaż armatury oraz kształtek montażowych wraz z robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		-
132	15.W.16	ST-00 ST-01 ST-02 ST-05	Węzeł W5 - dostawa i montaż armatury oraz kształtek montażowych wraz z przepięciem istniejącego wodociągu (W5') kształtkami połączeniowymi (systemowymi), robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		-
133	15.W.17	ST-00 ST-01 ST-02 ST-05	Węzeł P7 - dostawa i montaż armatury oraz kształtek montażowych wraz z przepięciem odejścia (P7') kształtkami połączeniowymi (systemowymi), robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		-
134	15.W.18	ST-00 ST-01 ST-02 ST-05	Węzeł HP2 - dostawa i montaż armatury oraz kształtek montażowych wraz z przyłączem hydrantowym (odcinek przewodu od wężla P7 do hydrantu) i hydrantem (HP2) kształtkami połączeniowymi (systemowymi), robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		-
135	15.W.19	ST-00 ST-01 ST-02 ST-05	Likwidacja istniejącej komory wodociągowej wraz z załadunkiem, wywiezieniem i unieszkodliwianiem materiałów z rozbiórki.	kpl.	1,00		-
136	15.W.20	ST-00 ST-01 ST-02 ST-05	Likwidacja istniejącego wodociągu oraz przyłączy wraz z załadunkiem, wywiezieniem i unieszkodliwianiem materiałów z rozbiórki, a także demontażem i przekazaniem istniejącej armatury (zasuw, trójniki, hydranty itp.) w miejsce wskazane przez Zamawiającego.	kpl.	1,00		-
137	15.W.21	ST-00	Przesadzenie drzewa wchodzącego w kolizję z budową infrastruktury, z czasowym przechowaniem oraz ponownym posadzeniem w miejsce pierwotne z uwzględnieniem kosztów towarzyszących.	kpl.	1,00		-

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT NR 2 „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ul. Norbertańskiej, ul. Świerkowej, ul. Partyzantów, ul. Głowackiego oraz ul. Batorego”							
Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Numer specyfikacji technicznej [STWIORB]	Skrócony opis pozycji przedmiaru [Preambula + STWIORB]	Jednostka miary		Cena jednostkowa netto	Wartość netto
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
	15.W	Razem:	WODOCIĄG - ul. Bartosza Głowackiego				-
	16.W		WODOCIĄG - ul. Stefana Batorego Roboty przygotowawcze i Technologia				
138	16.W.1	ST-00 ST-01 ST-02 ST-05	Dostawa i montaż rury PE Ø110 metodą wykopu otwartego wraz z kształtkami połączeniowymi (systemowymi), robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	m	172,40		-
139	16.W.2	ST-00 ST-01 ST-02 ST-05	Dostawa i montaż rury PE Ø40 metodą wykopu otwartego (przebudowa istniejących przyłączy) wraz z kształtkami połączeniowymi (systemowymi), zasuhami, robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	m	96,30		-
140	16.W.3	ST-00 ST-01 ST-02 ST-05	Węzeł W1 (połączenie z istniejącym wodociągiem) - dostawa i montaż armatury oraz kształtek montażowych wraz z robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		-
141	16.W.4	ST-00 ST-01 ST-02 ST-05	Węzeł W2 - dostawa i montaż armatury oraz kształtek montażowych wraz z przepięciem odejścia (W2') kształtkami połączeniowymi (systemowymi), robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		-
142	16.W.5	ST-00 ST-01 ST-02 ST-05	Węzeł W3 - dostawa i montaż armatury oraz kształtek montażowych wraz z przepięciem odejścia (W3') kształtkami połączeniowymi (systemowymi), robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		-
143	16.W.6	ST-00 ST-01 ST-02 ST-05	Węzeł W4 - dostawa i montaż armatury oraz kształtek montażowych wraz z przepięciem odejścia (W4') kształtkami połączeniowymi (systemowymi), robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		-
144	16.W.7	ST-00 ST-01 ST-02 ST-05	Węzeł W5 - dostawa i montaż armatury oraz kształtek montażowych wraz z przepięciem odejścia (W5') kształtkami połączeniowymi (systemowymi), robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		-
145	16.W.8	ST-00 ST-01 ST-02 ST-05	Węzeł W6 - dostawa i montaż armatury oraz kształtek montażowych wraz z przepięciem odejścia (W6') kształtkami połączeniowymi (systemowymi), robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		-
146	16.W.9	ST-00 ST-01 ST-02 ST-05	Węzeł W7 - dostawa i montaż armatury oraz kształtek montażowych wraz z przepięciem odejścia (W7') kształtkami połączeniowymi (systemowymi), robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		-
147	16.W.10	ST-00 ST-01 ST-02 ST-05	Węzeł W8 - dostawa i montaż armatury oraz kształtek montażowych wraz z przepięciem odejścia (W8') kształtkami połączeniowymi (systemowymi), robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		-
148	16.W.11	ST-00 ST-01 ST-02 ST-05	Węzeł W9 - dostawa i montaż armatury oraz kształtek montażowych wraz z przepięciem odejścia (W9') kształtkami połączeniowymi (systemowymi), robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		-
149	16.W.12	ST-00 ST-01 ST-02 ST-05	Węzeł W10 - dostawa i montaż armatury oraz kształtek montażowych wraz z przepięciem odejścia (W10') kształtkami połączeniowymi (systemowymi), robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		-
150	16.W.13	ST-00 ST-01 ST-02 ST-05	Węzeł W11 - dostawa i montaż armatury oraz kształtek montażowych wraz z przepięciem odejścia (W11') kształtkami połączeniowymi (systemowymi), robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		-
151	16.W.14	ST-00 ST-01 ST-02 ST-05	Węzeł W12 - dostawa i montaż armatury oraz kształtek montażowych wraz z przepięciem odejścia (W12') kształtkami połączeniowymi (systemowymi), robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		-
152	16.W.15	ST-00 ST-01 ST-02 ST-05	Węzeł W13 - dostawa i montaż armatury oraz kształtek montażowych wraz z przepięciem odejścia (W13') kształtkami połączeniowymi (systemowymi), robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		-
153	16.W.16	ST-00 ST-01 ST-02 ST-05	Węzeł W14 - dostawa i montaż armatury oraz kształtek montażowych wraz z przepięciem odejścia (W14') kształtkami połączeniowymi (systemowymi), robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		-
154	16.W.17	ST-00 ST-01 ST-02 ST-05	Węzeł W15 - dostawa i montaż armatury oraz kształtek montażowych wraz z przepięciem odejścia (W15') kształtkami połączeniowymi (systemowymi), robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		-
155	16.W.18	ST-00 ST-01 ST-02 ST-05	Węzeł HP - dostawa i montaż armatury oraz kształtek montażowych wraz z przyłączem hydrantowym (odcinek przewodu od węża do hydrantu) i hydrantem kształtkami połączeniowymi (systemowymi), robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		-
156	16.W.19	ST-00 ST-01 ST-02 ST-05	Węzeł W16 (połączenie z istniejącym wodociągiem) - dostawa i montaż armatury oraz kształtek montażowych wraz z robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		-

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT NR 2 „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ul. Norbertańskiej, ul. Świerkowej, ul. Partyzantów, ul. Głowackiego oraz ul. Batorego”							
Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Numer specyfikacji technicznej [STWIORB]	Skrócony opis pozycji przedmiaru [Preambuła + STWIORB]	Jednostka miary		Cena jednostkowa netto	Wartość netto
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
157	16.W.20	ST-00 ST-01 ST-02 ST-05	Likwidacja istniejącego wodociągu oraz przyłączy wraz z załadunkiem, wywiezieniem i unieszkodliwianiem materiałów z rozbiórki, a także demontażem i przekazaniem istniejącej armatury (zasuw, trójniki, hydranty itp.) w miejsce wskazane przez Zamawiającego.	kpl.	1,00		-
	16.W	Razem:	WODOCIĄG - ul. Stefana Batorego				-
	17.KS		KANALIZACJA SANITARNA - ul. Norbertańska Roboty przygotowawcze i Technologia				
158	17.KS.1	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i wymiana kanału z rur DN150 metodą wykopową wraz z kształtkami połączeniowymi (systemowymi), robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	m	23,90		-
159	17.KS.2	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i wymiana kanału z rur DN200 metodą wykopową wraz z kształtkami połączeniowymi (systemowymi), robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	m	12,20		-
160	17.KS.3	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.03	Renowacja kanału ceglanego 500/900mm metodą bezwykopową - wykładzina CIPP wraz z robotami przygotowawczymi, otwarciem i wyprawieniem końców rękawa, sprawdzeniem i próbami, robotami ziemnymi oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	m	42,00		-
161	17.KS.4	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i wymiana istniejącej studni kanalizacyjnej [Str3] na nową kompletną studnię monolityczną o średnicy DN1200 (zagł. od 2,01m do 2,99m) wraz z rozbiórką, wywozem i utylizacją istniejących elementów, przepompowywaniem ścieków, robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		-
162	17.KS.5	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i montaż wjazdu typowego kołnierzewego wraz z wykonaniem regulacji wysokościowej.	kpl.	1,00		-
163	17.KS.6	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Likwidacja mechaniczna/fizyczna istniejących, wskazanych kanałów z elementami sieci (w tym studniami, przyłączami, wpustami) wraz z załadunkiem, wywiezieniem i unieszkodliwianiem materiałów z rozbiórki, a także demontażem i przekazaniem istniejących wjazdów w miejsce wskazane przez Zamawiającego.	kpl.	1,00		-
	17.KS	Razem:	KANALIZACJA SANITARNA - ul. Norbertańska				-
	18.KS		KANALIZACJA SANITARNA - ul. Świerkowa Roboty przygotowawcze i Technologia				
164	18.KS.1	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i wymiana kanału z rur DN150 metodą wykopową wraz z kształtkami połączeniowymi (systemowymi), robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	m	52,00		-
165	18.KS.2	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i wymiana kanału z rur DN200 metodą wykopową wraz z kształtkami połączeniowymi (systemowymi), robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	m	13,80		-
166	18.KS.3	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i wymiana kanału z rur DN250 metodą wykopową wraz z kształtkami połączeniowymi (systemowymi), robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	m	150,20		-
167	18.KS.4	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i wymiana istniejącej studni kanalizacyjnej [S61, S62] na nową kompletną studnię monolityczną o średnicy DN1200 (zagł. od 2,01m do 2,99m) wraz z rozbiórką, wywozem i utylizacją istniejących elementów, przepompowywaniem ścieków, robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	2,00		-
168	18.KS.5	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i wymiana istniejącej studni kanalizacyjnej [S63, S64, S65, S66] na nową kompletną studnię monolityczną o średnicy DN1200 (zagł. ≤2m) wraz z rozbiórką, wywozem i utylizacją istniejących elementów, przepompowywaniem ścieków, robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	4,00		-
169	18.KS.6	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i montaż wjazdu typowego bezkołnierzewego wraz z wykonaniem regulacji wysokościowej.	kpl.	6,00		-
170	18.KS.7	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i montaż trójnika/włączenia siodłowego [Ts17, 31, 33, 35] na kanale DN250 wraz z robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	4,00		-
171	18.KS.8	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Likwidacja mechaniczna/fizyczna istniejących, wskazanych kanałów z elementami sieci (w tym studniami, przyłączami, wpustami) wraz z załadunkiem, wywiezieniem i unieszkodliwianiem materiałów z rozbiórki, a także demontażem i przekazaniem istniejących wjazdów w miejsce wskazane przez Zamawiającego.	kpl.	1,00		-
	18.KS	Razem:	KANALIZACJA SANITARNA - ul. Świerkowa				-
	19.KS		KANALIZACJA SANITARNA - ul. Partyzantów Roboty przygotowawcze i Technologia				
172	19.KS.1	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i wymiana kanału z rur DN150 metodą wykopową wraz z kształtkami połączeniowymi (systemowymi), robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	m	32,00		-

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT NR 2 „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ul. Norbertańskiej, ul. Świerkowej, ul. Partyzantów, ul. Głowackiego oraz ul. Batorego”							
Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Numer specyfikacji technicznej [STWIORB]	Skrócony opis pozycji przedmiaru [Preambula + STWIORB]	Jednostka miary		Cena jednostkowa netto	Wartość netto
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
173	19.KS.2	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i wymiana kanału z rur DN200 metodą wykopową wraz z kształtkami połączeniowymi (systemowymi), robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami, oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	m	113,70		-
174	19.KS.3	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i wymiana kanału z rur DN250 metodą wykopową wraz z kształtkami połączeniowymi (systemowymi), robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami, oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	m	1,20		-
175	19.KS.4	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.03	Ułożenie kanału DN200 w kanale DN300 - metoda bezwykopowa , wraz z robotami przygotowawczymi, robotami montażowymi wraz z wypełnieniem przestrzeni międzyrurowej masą iniekcyjną, sprawdzeniem i próbami, robotami ziemnymi oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	m	4,50		-
176	19.KS.5	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i wymiana istniejącej studni kanalizacyjnej [S68, S69, S72] na nową kompletną studnię monolityczną o średnicy DN1200 (zagl. ≤2m) wraz z rozbiórką, wywozem i utylizacją istniejących elementów, przepompowywaniem ścieków, robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	3,00		-
177	19.KS.6	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i montaż kompletnej studni kanalizacyjnej, monolitycznej [S71] o średnicy DN1000 (zagl. od 2,01m do 2,99m) wraz z robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		-
178	19.KS.7	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i montaż włazu typowego bezkolnierowego wraz z wykonaniem regulacji wysokościowej.	kpl.	4,00		-
179	19.KS.8	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i montaż trójnika/włączenia siodłowego [36, 37, Ts18, Ts19] na kanale DN200 wraz robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	4,00		-
180	19.KS.9	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i wymiana kompletnej studzienki ściekowej ulicznej wraz z rusztem, osadnikiem bez syfonu [Wu1, Wu2] o średnicy DN500 wraz z rozbiórką, wywozem i utylizacją istniejących elementów, robotami ziemnymi, robotami montażowymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	2,00		-
181	19.KS.10	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Likwidacja mechaniczna/fizyczna istniejących, wskazanych kanałów z elementami sieci (w tym studniami, przyłączami, wpustami) wraz z załadunkiem, wywiezieniem i unieszkodliwianiem materiałów z rozbiórki, a także demontażem i przekazaniem istniejących włączów w miejsce wskazane przez Zamawiającego.	kpl.	1,00		-
	19.KS	Razem:	KANALIZACJA SANITARNA - ul.Partyzantów				-
	20.KS		KANALIZACJA SANITARNA - ul. Bartosza Głowackiego Roboty przygotowawcze i Technologia				
182	20.KS.1	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i wymiana kanału z rur DN150 metodą wykopową wraz z kształtkami połączeniowymi (systemowymi), robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	m	83,80		-
183	20.KS.2	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i wymiana kanału z rur DN200 metodą wykopową wraz z kształtkami połączeniowymi (systemowymi), robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami, oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	m	16,50		-
184	20.KS.3	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i wymiana kanału z rur DN250 metodą wykopową wraz z kształtkami połączeniowymi (systemowymi), robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami, oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	m	33,50		-
185	20.KS.4	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.02	Dostawa i montaż kanału z rur DN250 metodą bezwykopową w rurze osłonowej wraz z kształtkami (systemowymi), robotami ziemnymi (utylizacja urobku), sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	m	20,50		-
186	20.KS.5	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.03	Renowacja kanału DN400 metodą bezwykopową - wykładzina CIPP wraz z robotami przygotowawczymi, otwarciem i wyprawieniem końców rękawa, sprawdzeniem i próbami, robotami ziemnymi oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	m	26,30		-
187	20.KS.6	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Włączenie w istniejącą studnię [S3ist] wraz z wykonaniem przejścia szczelnego, dostawą i montażem materiałów, robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		-
188	20.KS.7	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i wymiana istniejącej studni kanalizacyjnej [S70.1, S75] na nową kompletną studnię monolityczną o średnicy DN1200 (zagl. od 2,01m do 2,99m) wraz z rozbiórką, wywozem i utylizacją istniejących elementów, przepompowywaniem ścieków, robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	2,00		-
189	20.KS.8	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i wymiana istniejącej studni kanalizacyjnej [S2] na studnię monolityczną DN1000 zgodnie ze schematem nr 1 (zagl. ≤2m) wraz z rozbiórką, wywozem i utylizacją istniejących elementów, przepompowywaniem ścieków, dostawą i montażem/wbudowaniem materiałów, robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		-
190	20.KS.9	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i montaż kompletnej studni kanalizacyjnej, monolitycznej [S3.1] o średnicy DN1200 (zagl. ≤2m) wraz z robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		-

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT NR 2 „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ul. Norbertańskiej, ul. Świerkowej, ul. Partyzantów, ul. Głowackiego oraz ul. Batorego”							
Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Numer specyfikacji technicznej [STWIORB]	Skrócony opis pozycji przedmiaru [Preambuła + STWIORB]	Jednostka miary		Cena jednostkowa netto	Wartość netto
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
191	20.KS.10	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i montaż kompletnej studni kanalizacyjnej, monolitycznej [S73] o średnicy DN1200 (zagl. od 2,01m do 2,99m) wraz z robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		-
192	20.KS.11	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i montaż kompletnej studni kanalizacyjnej [S76] o średnicy DN600 (bez pokrywy systemowej, włąz w innej pozycji obmiarowej), (zagl. od 2,01m do 2,99m) wraz z rozbiórką, wywozem i utylizacją istniejących elementów, przepompowywaniem ścieków, robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		-
193	20.KS.12	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i montaż włazu typowego bezkolnierzowego wraz z wykonaniem regulacji wysokościowej.	kpl.	3,00		-
194	20.KS.13	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i montaż włazu typowego kolnierzowego wraz z wykonaniem regulacji wysokościowej.	kpl.	3,00		-
195	20.KS.14	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i montaż trójnika/włączenia siodłowego [38] na kanale DN250 wraz z robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		-
196	20.KS.15	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i montaż włączenia siodłowego [Tr1, Tr2] na istniejącym kanale DN200 z rękawem naprawczym wraz z rozbiórką, wywozem i utylizacją istniejących elementów, przepompowywaniem ścieków, robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	2,00		-
197	20.KS.16	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Likwidacja mechaniczna/fizyczna istniejących, wskazanych kanałów z elementami sieci (w tym studniami, przyłączami, wpustami) wraz z załadunkiem, wywiezieniem i unieszkodliwianiem materiałów z rozbiórki, a także demontażem i przekazaniem istniejących włączów w miejsce wskazane przez Zamawiającego.	kpl.	1,00		-
198	20.KS.17	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Likwidacja kanałów i studni pianobetonem C8/12, demontaż studni i wpustów do gł. 2m, zasypywanie piaskiem wraz z odpowiednim zagęszczeniem (w tym wykonywanie wykopów i przekopów pomocniczych ręcznie i mechanicznie oraz załadunek, wywiezienie i unieszkodliwienie materiałów z terenu rozbiórki).	m3	2,50		-
	20.KS	Razem:	KANALIZACJA SANITARNA - ul. Bartosza Głowackiego				-
	21.KS		KANALIZACJA SANITARNA - ul. Stefana Batorego				
			Roboty przygotowawcze i Technologia				
199	21.KS.1	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i wymiana kanału z rur DN150 metodą wykopową wraz z kształtkami połączeniowymi (systemowymi), robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	m	64,40		-
200	21.KS.2	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.03	Renowacja kanału DN300 metodą bezwykopową - wykładzina CIPP wraz z robotami przygotowawczymi, otwarciem i wyprawieniem końców rękawa, sprawdzeniem, próbami, robotami ziemnymi oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	m	152,60		-
201	21.KS.3	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i wymiana istniejącej studni kanalizacyjnej [S6, S7] na nową kompletną studnię monolityczną o średnicy DN1200 (zagl. ≤2m) wraz z rozbiórką, wywozem i utylizacją istniejących elementów, przepompowywaniem ścieków, robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	2,00		-
202	21.KS.4	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i wymiana istniejącej studni kanalizacyjnej [S1, S2, S3, S4, S5] na nową kompletną studnię monolityczną o średnicy DN1200 (zagl. od 2,01m do 2,99m) wraz z rozbiórką, wywozem i utylizacją istniejących elementów, przepompowywaniem ścieków, robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	5,00		-
203	21.KS.5	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i montaż włazu typowego bezkolnierzowego wraz z wykonaniem regulacji wysokościowej.	kpl.	7,00		-
204	21.KS.6	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Dostawa i montaż włączenia siodłowego [Ts1] na istniejącym kanale DN300 z rękawem naprawczym wraz z rozbiórką, wywozem i utylizacją istniejących elementów, przepompowywaniem ścieków, robotami ziemnymi, sprawdzeniem, próbami oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi.	kpl.	1,00		-
205	21.KS.7	ST-00 ST-01 ST-02 ST-04.01	Likwidacja mechaniczna/fizyczna istniejących, wskazanych kanałów z elementami sieci (w tym studniami, przyłączami, wpustami) wraz z załadunkiem, wywiezieniem i unieszkodliwianiem materiałów z rozbiórki, a także demontażem i przekazaniem istniejących włączów w miejsce wskazane przez Zamawiającego.	kpl.	1,00		-
	21.KS	Razem:	KANALIZACJA SANITARNA - ul. Stefana Batorego				-
TABELA PRZEDMIARU ROBÓT NR 2			RAZEM NETTO: 13.KO				-
			RAZEM NETTO: 14.W + 15.W + 16.W + 17.KS + 18.KS + 19.KS + 20.KS +21.KS				-
			RAZEM - SUMA				-

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT NR 2

**„Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową
wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ul. Norbertańskiej, ul. Świerkowej, ul. Partyzantów, ul. Głowackiego oraz ul. Batorego”**

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Numer specyfikacji technicznej [STWIORB]	Skrócony opis pozycji przedmiaru [Preambuła + STWIORB]	Jednostka miary		Cena jednostkowa netto	Wartość netto
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
			Aktualna stawka VAT				-
			RAZEM BRUTTO				-

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT NR 3
„Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową
wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ul. Norbertańskiej, ul. Świerkowej, ul. Partyzantów, ul. Głowackiego oraz ul. Batorego”

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Numer specyfikacji technicznej [STWIORB]	Skrócony opis pozycji przedmiaru [Preambula + STWIORB]	Jednostka miary		Cena jednostkowa netto	Wartość netto
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
	22.KO		KOSZTY OGÓLNE Elementy rozliczeniowe				
206	22.KO.1	ST-00 D-00.00.00	Urządzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy oraz zapewnienie mediów. Zabezpieczenie, oznakowanie i utrzymanie Terenu Budowy oraz demontaż zabezpieczeń, oznakowań i przywrócenie Terenu budowy do stanu pierwotnego. Zabezpieczenie krzewów.	ryczałt	1,00		-
207	22.KO.2	ST-00 D-00.00.00	Koszty ubezpieczeń i uzyskania gwarancji wynikających z Warunków Kontraktu.	ryczałt	1,00		-
208	22.KO.3	ST-00 D-00.00.00 ZPMP Nr: 610/11; 688/11; 1867/12; 669/25; 1868/12	Wykonanie i wdrożenie projektów organizacji ruchu i organizacji ruchu komunikacji miejskiej w przypadku wystąpienia takiej konieczności. Wykonanie, organizacja przejazdów i objazdów. Oznakowanie dróg. Koszty zajęcia dróg (pasa drogowego) pod prowadzenie robót. Utrzymanie i likwidacja przejazdów i objazdów oraz oznakowania dróg wraz z robotami towarzyszącymi.	ryczałt	1,00		-
209	22.KO.4	ST-00 D-00.00.00 ZPMP Nr: 610/11; 688/11; 1867/12; 669/25; 1868/12	Prace geodezyjne, archeologiczne i konserwatorskie, pomiarowe oraz szkice i dodatkowe rysunki niezbędne do wykonania wszystkich elementów inwestycji.	ryczałt	1,00		-
210	22.KO.5	ST-00 D-00.00.00 ZPMP Nr: 610/11; 688/11; 1867/12; 669/25; 1868/12	Dokumenty Wykonawcy oraz Dokumentacja Powykonawcza (w tym m.in. Dokumentacja geodezyjna, dendrologiczna).	ryczałt	1,00		-
	22.KO	Razem:	KOSZTY OGÓLNE - PRZEDMIAR ROBÓT NR 3				-
	23.KO		KOSZTY OGÓLNE - POSZCZEGÓLNE PRZEDMIARU ROBÓT NR 3 Elementy rozliczeniowe				
211	23.KO.1	ST-00 D-00.00.00	Inwentaryzacja zakresu rozbiórek elementów drogowych przed realizacją.	ryczałt	1,00		-
	23.KO	Razem:	KOSZTY OGÓLNE - POSZCZEGÓLNE PRZEDMIARU ROBÓT NR 3				-
	24.DR		ROBOTY DROGOWE - ul. Norbertańska Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe				
Roboty rozbiórkowe - gospodarka materiałem zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka 1700/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 roku) - transport wszystkich materiałów z rozbiórki na odległość 5 km (baza materiałowa MZD)							
212	24.DR.1	D-01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznych z odwozem materiału z rozbiórki przy grub. nawierzchni średnio 10 cm	m2	145,00		-
213	24.DR.2	D-01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznych, z odwozem materiału z rozbiórki przy grub. nawierzchni 6 cm	m2	1 220,00		-
214	24.DR.3	D-01.02.04	Mechaniczna rozbiórka podbudowy z bruku o gr.średnio 15 cm	m2	1 365,00		-
215	24.DR.4	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej	m2	506,00		-
216	24.DR.5	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50x50cm	m2	1 064,00		-
217	24.DR.6	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 5 cm	m2	1 570,00		-
218	24.DR.7	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm wraz z ławą betonową	m	630,00		-
219	24.DR.8	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową	m	945,00		-
Roboty ziemne i przygotowawcze							
220	24.DR.9	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,50		-
221	24.DR.10	D-04.04.02	Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót	szt	3,00		-
Krawężniki i obrzeża							
222	24.DR.11	D-08.01.01	Dostawa i montaż krawężników betonowych ulicznych o wymiarach 15x30 cm oraz najazdowe o wymiarach 15x22 cm wraz z wykonaniem ławy z betonu C12/15	m	945,00		-
223	24.DR.12	D-08.03.01	Dostawa i montaż obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm wraz z wykonaniem ławy z betonu C12/15	m	567,00		-
224	24.DR.13	D-08.03.01	Dostawa i montaż oporników betonowych o wymiarach 12x25 cm wraz z wykonaniem ławy z betonu C12/15	m	84,00		-
Nawierzchnia jezdni							
225	24.DR.14	D-04.01.01	Korytowanie, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz wywiezieniem i utylizacją nadmiaru urobku z terenu rozbiórki	m2	1 365,00		-
226	24.DR.15	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem CBGM C3/4, warstwa o grubości 15 cm	m2	1 365,00		-
227	24.DR.16	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 , C90/3, warstwa o grubości 20 cm	m2	1 365,00		-
228	24.DR.17	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy tłuczniowej	m2	1 365,00		-

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT NR 3
„Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową
wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ul. Norbertańskiej, ul. Świerkowej, ul. Partyzantów, ul. Głowackiego oraz ul. Batorego”

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Numer specyfikacji technicznej [STWIORB]	Skrócony opis pozycji przedmiaru [Preambula + STWIORB]	Jednostka miary		Cena jednostkowa netto	Wartość netto
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
229	24.DR.18	D-05.03.06	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W PmB 25/55-60 KR 3-4 o gr. 8 cm	m2	1 365,00		-
230	24.DR.19	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstwy wiążącej	m2	146,00		-
231	24.DR.20	D-05.03.13.A	Warstwa ścieralna AC 11 S PmB 45/80-55 KR 3-4 o gr. 4 cm - jezdnia	m2	146,00		-
Nawierzchnia chodników							
232	24.DR.21	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1 039,00		-
233	24.DR.22	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem CBGM C3/4, warstwa o grubości 10 cm - zatoki postojowe	m2	1 039,00		-
234	24.DR.23	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 , C90/3, warstwa o grubości 10 cm	m2	1 039,00		-
235	24.DR.24	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej prostokątnej 10x20 cm (kolor szary) na podsypce cementowo - piaskowej	m2	1 039,00		-
Nawierzchnia zjazdów i zatoki postojowej							
236	24.DR.25	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	528,00		-
237	24.DR.26	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem CBGM C3/4, warstwa o grubości 10 cm	m2	528,00		-
238	24.DR.27	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 , C90/3, warstwa o grubości 15 cm	m2	528,00		-
239	24.DR.28	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej prostokątnej 10x20 cm (kolor grafitowy) na podsypce cementowo - piaskowej	m2	528,00		-
Oznakowanie							
240	24.DR.29	D-07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego w kolorze białym	m2	4,10		-
241	24.DR.30	D-07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego w kolorze niebieskim	m2	37,00		-
242	24.DR.31	D-07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego w kolorze białym	m2	6,20		-
243	24.DR.32	D-07.06.02.11	Demontaż oraz montaż nowych elementów małej architektury (pojemnik na odpady oraz drewniane słupki uniemożliwiające parkowanie	szt	19,00		-
Roboty towarzyszące							
244	24.DR.33	D-09.01.01	Obsianie zielenicy mieszkanką traw wraz z uzupełnieniem humusu	m2	1 223,00		-
245	24.DR.34	D-03.02.02	Wymiana ramy i pokrywy studzienek telefonicznych wraz z regulacją wysokościową (bez kosztu ramy i pokrywy)	szt.	6,00		-
24.DR	Razem: ROBOTY DROGOWE - ul. Norbertańska						-
25.EN	ROBOTY ENERGETYCZNE - ul. Norbertańska Oświetlenie uliczne						
246	25.EN.1	ST-E-04	Wymiana opraw oświetleniowych na nowe uliczne oprawy oświetleniowe typu LED na istniejących słupach napowietrznej linii energetycznej wraz z wysięgnikami, bezpiecznikami, przewodami instalacyjnymi oraz niezbędnym osprzętem.	szt.	12,00		-
247	25.EN.2	ST-E-04	Montaż nowych opraw oświetleniowych typu LED na istniejących słupach napowietrznej linii energetycznej wraz z wysięgnikami, bezpiecznikami, przewodami instalacyjnymi oraz niezbędnym osprzętem.	szt.	1,00		-
25.EN	Razem: ROBOTY ENERGETYCZNE - OŚW. ULICZNE - ul. Norbertańska						-
26.DR	ROBOTY DROGOWE - ul. Świerkowa Roboty przygotowawcze i Technologia						
Roboty rozbiórkowe - gospodarka materiałem zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka 1700/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 roku) - transport wszystkich materiałów z rozbiórki na odległość 5 km (baza materiałowa MZD)							
248	26.DR.1	D-01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznych, z odwozem materiału z rozbiórki przy grub. nawierzchni 7 cm	m2	78,00		-
249	26.DR.2	D-01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznych, z odwozem materiału z rozbiórki przy grub. nawierzchni 3 cm	m2	482,00		-
250	26.DR.3	D-01.02.04	Mechaniczna rozbiórka podbudowy z bruku o gr.średnio 15 cm	m2	520,00		-
251	26.DR.4	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej	m2	150,00		-
252	26.DR.5	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50x50cm	m2	321,00		-
253	26.DR.6	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 5 cm	m2	512,00		-
254	26.DR.7	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm wraz z ławą betonową	m	11,00		-

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT NR 3
„Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową
wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ul. Norbertańskiej, ul. Świerkowej, ul. Partyzantów, ul. Głowackiego oraz ul. Batorego”

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Numer specyfikacji technicznej [STWIORB]	Skrócony opis pozycji przedmiaru [Preambula + STWIORB]	Jednostka miary		Cena jednostkowa netto	Wartość netto
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
255	26.DR.8	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową	m	231,00		-
Roboty ziemne i przygotowawcze							
256	26.DR.9	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,20		-
Krawężniki i obrzeża							
257	26.DR.10	D-08.01.01	Dostawa i montaż krawężników betonowych ulicznych o wymiarach 15x30 cm oraz najazdowe o wymiarach 15x22 cm wraz z wykonaniem ławy z betonu C12/15	m	314,00		-
258	26.DR.11	D-08.03.01	Dostawa i montaż oporników betonowych o wymiarach 12x25 cm wraz z wykonaniem ławy z betonu C12/15	m	36,00		-
Nawierzchnia jezdni							
259	26.DR.12	D-04.01.01	Korytowanie, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz wywiezieniem i utylizacją nadmiaru urobku z terenu rozbiórki	m2	520,00		-
260	26.DR.13	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem CBGM C3/4, warstwa o grubości 15 cm	m2	520,00		-
261	26.DR.14	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 , C90/3, warstwa o grubości 20 cm	m2	520,00		-
262	26.DR.15	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową podbudowy tłuczniowej	m2	520,00		-
263	26.DR.16	D-05.03.06	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W PmB 25/55-60 KR 3-4 o gr. 8 cm	m2	520,00		-
264	26.DR.17	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową warstwy wiążącej	m2	38,00		-
265	26.DR.18	D-05.03.13.A	Warstwa ścieralna AC 11 S PmB 45/80-55 KR 3-4 o gr. 4 cm - jezdnia	m2	38,00		-
Nawierzchnia chodników							
266	26.DR.19	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	463,00		-
267	26.DR.20	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem CBGM C3/4, warstwa o grubości 10 cm - zatoki postojowe	m2	463,00		-
268	26.DR.21	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 , C90/3, warstwa o grubości 15 cm	m2	463,00		-
269	26.DR.22	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej prostokątnej 10x20 cm (kolor szary) na podsypce cementowo - piaskowej	m2	463,00		-
Nawierzchnia zjazdów							
270	26.DR.23	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	114,00		-
271	26.DR.24	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem CBGM C3/4, warstwa o grubości 10 cm - zatoki postojowe	m2	114,00		-
272	26.DR.25	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 , C90/3, warstwa o grubości 15 cm	m2	114,00		-
273	26.DR.26	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej prostokątnej 10x20 cm (kolor grafitowy) na podsypce cementowo - piaskowej	m2	114,00		-
26.DR	Razem:		ROBOTY DROGOWE - ul. Świerkowa				-
27.EN	ROBOTY ENERGETYCZNE - ul. Świerkowa Oświetlenie uliczne						
274	27.EN.1	ST-E-04	Wymiana opraw oświetleniowych na nowe uliczne oprawy oświetleniowe typu LED na istniejących słupach napowietrznej linii energetycznej wraz z wysięgnikami, bezpiecznikami, przewodami instalacyjnymi oraz niezbędnym osprzętem.	szt.	3,00		-
27.EN	Razem:		ROBOTY ENERGETYCZNE - OŚW. ULICZNE - ul. Świerkowa				-
28.DR	ROBOTY DROGOWE - ul. Partyzantów Roboty przygotowawcze i Technologia						
Roboty rozbiórkowe - gospodarka materiałem zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka 1700/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 roku) - transport wszystkich materiałów z rozbiórki na odległość 5 km (baza materiałowa MZD)							
275	28.DR.1	D-01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznych, z odwozem materiału z rozbiórki przy grub. nawierzchni 4 cm	m2	289,00		-
276	28.DR.2	D-01.02.04	Mechaniczna rozbiórka podbudowy z tłucznia o gr.średnio 15 cm	m2	534,00		-
277	28.DR.3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej	m2	51,00		-
278	28.DR.4	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50x50cm	m2	384,00		-
279	28.DR.5	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 10 cm	m2	435,00		-

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT NR 3
„Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową
wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ul. Norbertańskiej, ul. Świerkowej, ul. Partyzantów, ul. Głowackiego oraz ul. Batorego”

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Numer specyfikacji technicznej [STWIORB]	Skrócony opis pozycji przedmiaru [Preambula + STWIORB]	Jednostka miary		Cena jednostkowa netto	Wartość netto	
				Nazwa	Ilość			
1	2	3	4	5	6	7	8	
280	28.DR.6	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową	m	215,00		-	
Roboty ziemne i przygotowawcze								
281	28.DR.7	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,20		-	
Krawężniki i obrzeża								
282	28.DR.8	D-08.01.01	Dostawa i montaż krawężników betonowych ulicznych o wymiarach 15x30 cm oraz najazdowe o wymiarach 15x22 cm wraz z wykonaniem ławy z betonu C12/15	m	267,00		-	
283	28.DR.9	D-08.03.01	Dostawa i montaż oporników betonowych o wymiarach 12x25 cm wraz z wykonaniem ławy z betonu C12/15	m	12,00		-	
Nawierzchnia jezdni								
284	28.DR.10	D-04.01.01	Korytowanie, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz wywiezieniem i utylizacją nadmiaru urobku z terenu rozbiórki	m2	532,00		-	
285	28.DR.11	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem CBGM C3/4, warstwa o grubości 15 cm	m2	532,00		-	
286	28.DR.12	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 , C90/3, warstwa o grubości 20 cm	m2	532,00		-	
287	28.DR.13	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy tłuczniowej	m2	532,00		-	
288	28.DR.14	D-05.03.06	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W PmB 25/55-60 KR 3-4 o gr. 8 cm	m2	532,00		-	
289	28.DR.15	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstwy wiążącej	m2	276,00		-	
290	28.DR.16	D-05.03.13.A	Warstwa ścieralna AC 11 S PmB 45/80-55 KR 3-4 o gr. 4 cm - jezdnia	m2	276,00		-	
Nawierzchnia chodników								
291	28.DR.17	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	321,00		-	
292	28.DR.18	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem CBGM C3/4, warstwa o grubości 10 cm - zatoki postojowe	m2	321,00		-	
293	28.DR.19	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 , C90/3, warstwa o grubości 15 cm	m2	321,00		-	
294	28.DR.20	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej prostokątnej 10x20 cm (kolor szary) na podsypce cementowo - piaskowej	m2	321,00		-	
Nawierzchnia zjazdów								
295	28.DR.21	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	63,00		-	
296	28.DR.22	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem CBGM C3/4, warstwa o grubości 10 cm	m2	63,00		-	
297	28.DR.23	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 , C90/3, warstwa o grubości 15 cm	m2	63,00		-	
298	28.DR.24	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej prostokątnej 10x20 cm (kolor grafitowy) na podsypce cementowo - piaskowej	m2	63,00		-	
Oznakowanie								
299	28.DR.25	D-07.01.01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe w kolorze białym	m2	6,30		-	
	28.DR	Razem:	ROBOTY DROGOWE - ul. Partyzantów					-
	29.EN	ROBOTY ENERGETYCZNE - ul. Partyzantów Oświetlenie uliczne						
300	29.EN.1	ST-E-04	Wymiana opraw oświetleniowych na nowe uliczne oprawy oświetleniowe typu LED na istniejących słupach napowietrznej linii energetycznej wraz z wysięgnikami, bezpiecznikami, przewodami instalacyjnymi oraz niezbędnym osprzętem.	szt.	4,00		-	
301	29.EN.2	ST-E-04	Montaż nowych opraw oświetleniowych typu LED na istniejących słupach napowietrznej linii energetycznej wraz z wysięgnikami, bezpiecznikami, przewodami instalacyjnymi oraz niezbędnym osprzętem.	szt.	2,00		-	
	29.EN	Razem:	ROBOTY ENERGETYCZNE - OŚW. ULICZNE - ul. Partyzantów					-
	30.DR	ROBOTY DROGOWE - ul. Bartosza Głowackiego Roboty przygotowawcze i Technologia						
Roboty rozbiórkowe - gospodarka materiałem zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka 1700/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 roku) - transport wszystkich materiałów z rozbiórki na odległość 5 km (baza materiałowa MZD)								
302	30.DR.1	D-01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznych, z odwozem materiału z rozbiórki przy grub. nawierzchni 10 cm	m2	526,00		-	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT NR 3
„Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową
wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ul. Norbertańskiej, ul. Świerkowej, ul. Partyzantów, ul. Głowackiego oraz ul. Batorego”

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Numer specyfikacji technicznej [STWIORB]	Skrócony opis pozycji przedmiaru [Preambula + STWIORB]	Jednostka miary		Cena jednostkowa netto	Wartość netto
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
303	30.DR.2	D-01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznych, z odwozem materiału z rozbiórki przy grub. nawierzchni 6 cm	m2	472,00		-
304	30.DR.3	D-01.02.04	Mechaniczna rozbiórka podbudowy z bruku o gr.średnio 10 cm	m2	979,00		-
305	30.DR.4	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej	m2	179,00		-
306	30.DR.5	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50x50cm	m2	250,00		-
307	30.DR.6	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z trylinki	m2	41,00		-
308	30.DR.7	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 10 cm	m2	179,00		-
309	30.DR.8	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm wraz z ławą betonową	m	305,00		-
310	30.DR.9	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu cementowego o grubości 5 cm	m2	14,00		-
311	30.DR.10	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową	m	386,00		-
Roboty ziemne i przygotowawcze							
312	30.DR.11	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,30		-
313	30.DR.12	D-04.04.02	Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót	szt	12,00		-
Krawężniki i obrzeża							
314	30.DR.13	D-08.01.01	Dostawa i montaż krawężników betonowych ulicznych o wymiarach 15x30 cm oraz najazdowe o wymiarach 15x22 cm wraz z wykonaniem ławy z betonu C12/15	m	449,00		-
315	30.DR.14	D-08.03.01	Dostawa i montaż obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm wraz z wykonaniem ławy z betonu C12/15	m	414,00		-
316	30.DR.15	D-08.03.01	Dostawa i montaż oporników betonowych o wymiarach 12x25 cm wraz z wykonaniem ławy z betonu C12/15	m	93,00		-
Nawierzchnia jezdni							
317	30.DR.16	D-04.01.01	Korytowanie, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz wywiezieniem i utylizacją nadmiaru urobku z terenu rozbiórki	m2	979,00		-
318	30.DR.17	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem CBGM C3/4, warstwa o grubości 15 cm	m2	979,00		-
319	30.DR.18	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 , C90/3, warstwa o grubości 20 cm	m2	979,00		-
320	30.DR.19	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy tłuczniowej	m2	979,00		-
321	30.DR.20	D-05.03.06	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W PmB 25/55-60 KR 3-4 o gr. 8 cm	m2	979,00		-
322	30.DR.21	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstwy wiążącej	m2	507,00		-
323	30.DR.22	D-05.03.13.A	Warstwa ścieralna AC 11 S PmB 45/80-55 KR 3-4 o gr. 4 cm - jezdnia	m2	507,00		-
Nawierzchnia chodników							
324	30.DR.23	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	379,00		-
325	30.DR.24	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem CBGM C3/4, warstwa o grubości 10 cm - zatoki postojowe	m2	379,00		-
326	30.DR.25	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 , C90/3, warstwa o grubości 15 cm	m2	379,00		-
327	30.DR.26	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej prostokątnej 10x20 cm (kolor szary) na podsypce cementowo - piaskowej	m2	349,00		-
328	30.DR.27	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej prostokątnej 10x20 cm z rozbiórki (kolor czerwony) na podsypce cementowo - piaskowej	m2	30,00		-
Nawierzchnia zjazdów							
329	30.DR.28	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	142,00		-
330	30.DR.29	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem CBGM C3/4, warstwa o grubości 10 cm	m2	142,00		-
331	30.DR.30	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 , C90/3, warstwa o grubości 15 cm	m2	142,00		-
332	30.DR.31	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej prostokątnej 10x20 cm (kolor grafitowy) na podsypce cementowo - piaskowej	m2	142,00		-
Oznakowanie							

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT NR 3
„Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową
wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ul. Norbertańskiej, ul. Świerkowej, ul. Partyzantów, ul. Głowackiego oraz ul. Batorego”

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Numer specyfikacji technicznej [STWIORB]	Skrócony opis pozycji przedmiaru [Preambula + STWIORB]	Jednostka miary		Cena jednostkowa netto	Wartość netto
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
333	30.DR.32	D-07.01.01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe w kolorze białym	m2	4,00		-
334	30.DR.33	D-07.06.02.11	Demontaż oraz montaż nowych elementów małej architektury (drewniane słupki uniemożliwiające parkowanie	szt.	9,00		-
Roboty towarzyszące							
335	30.DR.34	D-09.01.01	Obsianie zielenicy mieszkanką traw wraz z uzupełnieniem humusu	m2	712,00		-
	30.DR	Razem:	ROBOTY DROGOWE - ul. Bartosza Głowackiego				-
	31.EN		ROBOTY ENERGETYCZNE - ul. Bartosza Głowackiego				
			Oświetlenie uliczne				
336	31.EN.1	ST-E-04	Wymiana opraw oświetleniowych na nowe uliczne oprawy oświetleniowe typu LED na istniejących słupach napowietrznej linii energetycznej wraz z wysięgnikami, bezpiecznikami, przewodami instalacyjnymi oraz niezbędnym osprzętem.	szt.	5,00		-
337	31.EN.2	ST-E-04	Montaż nowych opraw oświetleniowych typu LED na istniejących słupach napowietrznej linii energetycznej wraz z wysięgnikami, bezpiecznikami, przewodami instalacyjnymi oraz niezbędnym osprzętem.	szt.	1,00		-
	31.EN	Razem:	ROBOTY ENERGETYCZNE - OŚW. ULICZNE - ul. Bartosza Głowackiego				-
	32.DR		ROBOTY DROGOWE - ul. Stefana Batorego				
			Roboty przygotowawcze i Technologia				
			Roboty rozbiórkowe - gospodarka materiałem zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka 1700/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 roku) - transport wszystkich materiałów z rozbiórki na odległość 5 km (baza materiałowa MZD)				
338	32.DR.1	D-01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznych, z odwozem materiału z rozbiórki przy grub. nawierzchni 10 cm	m2	602,00		-
339	32.DR.2	D-01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznych, z odwozem materiału z rozbiórki przy grub. nawierzchni 6 cm	m2	397,00		-
340	32.DR.3	D-01.02.04	Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr.średnio 20 cm	m2	903,00		-
341	32.DR.4	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej	m2	159,00		-
342	32.DR.5	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50x50cm	m2	379,00		-
343	32.DR.6	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z o grubości średnio 5 cm	m2	538,00		-
344	32.DR.7	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm wraz z ławą betonową	m	19,00		-
345	32.DR.8	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową	m	353,00		-
Roboty ziemne i przygotowawcze							
346	32.DR.9	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,20		-
Krawężniki i obrzeża							
347	32.DR.10	D-08.01.01	Dostawa i montaż krawężników betonowych ulicznych o wymiarach 15x30 cm oraz najazdowe o wymiarach 15x22 cm wraz z wykonaniem ławy z betonu C12/15	m	353,00		-
348	32.DR.11	D-08.03.01	Dostawa i montaż obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm wraz z wykonaniem ławy z betonu C12/15	m	252,00		-
349	32.DR.12	D-08.03.01	Dostawa i montaż oporników betonowych o wymiarach 12x25 cm wraz z wykonaniem ławy z betonu C12/15	m	87,00		-
Nawierzchnia jezdni							
350	32.DR.13	D-04.01.01	Korytowanie, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz wywiezieniem i utylizacją nadmiaru urobku z terenu rozbiórki	m2	823,00		-
351	32.DR.14	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem CBGM C3/4, warstwa o grubości 15 cm	m2	823,00		-
352	32.DR.15	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 , C90/3, warstwa o grubości 20 cm	m2	823,00		-
353	32.DR.16	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy tłuczniowej	m2	823,00		-
354	32.DR.17	D-05.03.06	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W PmB 25/55-60 KR 3-4 o gr. 8 cm	m2	823,00		-
355	32.DR.18	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstwy wiążącej	m2	426,00		-
356	32.DR.19	D-05.03.13.A	Warstwa ścieralna AC 11 S PmB 45/80-55 KR 3-4 o gr. 4 cm - jezdnia	m2	426,00		-
Nawierzchnia chodników							
357	32.DR.20	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	508,00		-

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT NR 3

**„Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową
wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ul. Norbertańskiej, ul. Świerkowej, ul. Partyzantów, ul. Głowackiego oraz ul. Batorego”**

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Numer specyfikacji technicznej [STWIORB]	Skrócony opis pozycji przedmiaru [Preambula + STWIORB]	Jednostka miary		Cena jednostkowa netto	Wartość netto
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
358	32.DR.21	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem CBGM C3/4, warstwa o grubości 10 cm - zatoki postojowe	m2	508,00		-
359	32.DR.22	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 , C90/3, warstwa o grubości 15 cm	m2	508,00		-
360	32.DR.23	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej prostokątnej 10x20 cm (kolor szary) na podsypce cementowo - piaskowej	m2	506,00		-
361	32.DR.24	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej prostokątnej 10x20 cm z rozbiórki (kolor czerwony) na podsypce cementowo - piaskowej	m2	2,00		-
Nawierzchnia zjazdów i zatoki postojowej							
362	32.DR.25	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	292,00		-
363	32.DR.26	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem CBGM C3/4, warstwa o grubości 10 cm	m2	292,00		-
364	32.DR.27	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 , C90/3, warstwa o grubości 15 cm	m2	292,00		-
365	32.DR.28	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej prostokątnej 10x20 cm (kolor grafitowy) na podsypce cementowo - piaskowej	m2	292,00		-
Oznakowanie							
366	32.DR.29	D-07.01.01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe w kolorze białym	m2	6,40		-
367	32.DR.30	D-07.06.02.11	Demontaż oraz montaż nowych elementów małej architektury (drewniane słupki uniemożliwiające parkowanie)	szt	19,00		-
Roboty towarzyszące							
368	32.DR.31	D-09.01.01	Obsianie zielenicy mieszanką traw wraz z uzupełnieniem humusu	m2	338,00		-
369	32.DR.32	D-03.02.02	Wymiana ramy i pokrywy studzienek telefonicznych wraz z regulacją wysokościową (bez kosztu ramy i pokrywy)	szt.	3,00		-
	32.DR	Razem:	ROBOTY DROGOWE - ul. Stefana Batorego				-
	33.EN		ROBOTY ENERGETYCZNE - ul. Stefana Batorego				
			Oświetlenie uliczne				
370	33.EN.1	ST-E-04	Wymiana opraw oświetleniowych na nowe uliczne oprawy oświetleniowe typu LED na istniejących słupach napowietrznej linii energetycznej wraz z wysięgnikami, bezpiecznikami, przewodami instalacyjnymi oraz niezbędnym osprzętem.	szt.	5,00		-
371	33.EN.2	ST-E-04	Montaż nowych opraw oświetleniowych typu LED na istniejących słupach napowietrznej linii energetycznej wraz z wysięgnikami, bezpiecznikami, przewodami instalacyjnymi oraz niezbędnym osprzętem.	szt.	1,00		-
	33.EN	Razem:	ROBOTY ENERGETYCZNE - OŚW. ULICZNE - ul. Stefana Batorego				-
TABELA PRZEDMIARU ROBÓT NR 3			RAZEM NETTO: 22.KO				-
			RAZEM NETTO: 23.KO + 24.DR + 25.EN + 26.DR + 27.EN + 28.DR + 29.EN + 30.DR + 31.EN + 32.DR + 33.EN				-
			RAZEM - SUMA				-
			Aktualna stawka VAT				-
			RAZEM BRUTTO				-